

Juho Kemppainen

## KNX-järjestelmä ja LED-valaistus toimistoympäristössä

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Insinööri (AMK)

Sähkötekniikan koulutusohjelma

Insinöörityö

24.5.2018

Tekijä Otsikko	Juho Kemppainen KNX-järjestelmä ja LED-valaistus toimistoympäristössä
Sivumäärä Aika	46 sivua + 7 liitettä 24.5.2018
Tutkinto	insinööri (AMK)
Tutkinto-ohjelma	Sähkötekniikan koulutusohjelma
Ammatillinen pääaine	Sähkövoimatekniikka
Ohjaajat	Lehtori Tapio Kallasjoki Sähkökäytönjohtaja Matti Suomalainen
<p>Insinöörityössä perehdyttiin LED-valaistukseen ja KNX-järjestelmiin esimerkkikohteen avulla. Tavoitteena oli tutkia LED-valaistuksen ja KNX-ohjelmoinnin vaikutusta sähkön kulutukseen ja antaa kuva elinkaarikustannuksista esimerkkikohteessa. Vertailukohtana oli vanha loisteputkivalaistus ilman älykästä valaistuksenohjausjärjestelmää. Työ esittää lukijalleen myös tarvittavat komponentit KNX-järjestelmän ja LED-valaistuksen toteuttamisesta toimistoympäristössä.</p> <p>Esimerkkikohteena työssä toimi ABB Oy:n Pitäjänmäen konetehtaan 2. kerroksen B-D porraskäytävä. Kohteen saneeraus valmistui tammikuussa 2018. Insinöörityön laatiminen aloitettiin rajaamalla sen aihealue, joksi valittiin kohteen työpisteiden yleisvalaistus ja valaistuksen ohjauksen hoitava KNX-järjestelmä. Kohteessa oli myös muuta valaistusta, esimerkiksi WC:t ja keittiötilat, mutta niitä ei ole käsitelty tässä insinöörityössä, koska niiden vaikutus energiankulutukseen on pieni.</p> <p>Työssä perehdyttiin ensin järjestelmien yleistietoon ja sen jälkeen syvennysnäytteitä esimerkkikohteen järjestelmiin. Valaistusvoimakkuuksia laskettiin käsin ja tietokoneavusteisesti DIALux-ohjelmalla. Mittauksia tehtiin kohteen valaistusvoimakkuuksille ja virta-arvoille. Mittausten tulokset antoivat tietoa energiatehokkuuslaskelmiin.</p> <p>Tuloksista on havaittavissa, että kohteen energiatehokkuus valaistuksen osalta on hyvä. Takaisinmaksuaika on arvion mukaan 16–17 vuotta. Huomioon otettava asia oli, että valaistus olisi ollut uudistuksen tarpeessa joka tapauksessa.</p> <p>Insinöörityön tuloksia ABB Oy voi käyttää suunnitellessaan uusia saneerauskohteita.</p>	
Avainsanat	LED-valaistus, KNX-järjestelmä, energiatehokkuus, ABB Oy, Philips Lighting

Author Title	Juho Kemppainen KNX System and LED Lighting in an Office Environment
Number of Pages Date	46 pages + 7 appendices 24 May 2018
Degree	Bachelor of Engineering
Degree Programme	Degree Programme in Electrical Engineering
Professional Major	Electrical Power Engineering
Instructors	Tapio Kallasjoki, Senior Lecturer Matti Suomalainen, Operation manager of electrical equipment
<p>This bachelor's study familiarizes with LED lighting and KNX systems with an example target. The aim was to explore the effect of lighting and programming on electricity consumption and to give a picture of life cycle costs in the example target. The benchmark was the old fluorescence illumination without an intelligent lighting control system. This work also provides the reader with the necessary components to implement the KNX system and LED lighting in an office environment.</p> <p>The example target of this work was the ABB Oy Pitäjänmäki machine factory's 2nd floor B-D trap stage. The renovation of the target was completed in January 2018. The compilation of the study was started by delimiting the topic area. The main focus was chosen to be the general lighting of the target workstations and the lighting control KNX system. There was also other lighting, such as toilets and kitchen facilities, but they have not been dealt with in this study because they have low effect on energy consumption.</p> <p>The work first acquainted with the general information of the systems and then dealt with the example targeting systems. Illumination strengths were calculated manually and computer-assisted by the DIALux program. Measurements were made for lighting illumination and current values for the object. The results of the measurements provided information on energy efficiency calculations.</p> <p>It is apparent from the results that the energy efficiency of the object, in terms of illumination, is good. The repayment period is estimated to be between 16 and 17 years. The point to note was that lighting would have been in need of reform in any case.</p> <p>The results of the work can be used by ABB Oy when designing new renovation projects.</p>	
Keywords	KNX system, LED lightning, energy efficiency, ABB Oy, Philips Lighting

# Sisällys

## Lyhenteet

1	Johdanto	1
2	KNX- järjestelmät	2
2.1	Toimintaperiaate	2
2.2	Yleisimmät käyttösovellukset	4
3	LED-valaistus	5
3.1	Valaistusteknisiä suureita	5
3.2	Toimintaperiaate	7
3.3	Yleisimpiä käyttökohteita	10
4	KNX-järjestelmä ja LED-valaistus ABB Oy konetehtas, 2.krs B–D	14
4.1	Esimerkkikohde	14
4.2	Yleisvalaisimet	15
4.3	KNX-laitteet	19
5	Ohjelmoinnit, mittaukset ja laskennalliset arvot	23
5.1	Ohjelmointi- ja mittauslaitteet	23
5.2	Valaistusvoimakkuuksien ohjelmoinnit ja vaikutus virtaan	26
5.3	Tilojen laskennalliset valaistusvoimakkuudet	30
5.3.1	Laskentatavat	30
5.3.2	Neuvottelutilat	31
5.3.3	Matala tila	34
5.3.4	Korkea tila	37
6	Energiatehokkuus	40
6.1	Valaistuksen energiankulutus	40
6.2	Kohteen energiatehokkuus verrattuna entiseen	41
6.3	Kohteen valaistus/ohjaus-järjestelmien takaisinmaksuaika-arvio	43
7	Yhteenveto	45
	Lähteet	46

## Liitteet

Liite 1. Korkeiden tilojen valaisinkortti

Liite 2. Matalien tilojen valaisinkortti LED 25S

Liite 3. Neuvottelutilojen valaisinkortti

Liite 4. Tuotekortti, avotilojen tunnistin

Liite 5. Tuotekortti, neuvottelutilojen tunnistin

Liite 6. Piirikaavio, keskuksen sisäiset KNX-laitteet

Liite 7. Valaistusmittari, Konica minolta CL-70F

## Lyhenteet

CIE	Commission Internationale de l'Eclairage. Kansainvälinen voittoa tavoittelematon valaistuskomissio, joka työskentelee valon, valaistuksen ja väritieteen parissa.
DALI	Digidal Addressable Lighting Interface. Valaistuksen ohjauksen digitaalinen, osoitteellinen ohjausjärjestelmä.
EIBAN	European Installation Bus Association. Eurooppalainen yhdistys, joka kehittää väylätekniikoita.
EIB	European Installation Bus. Eurooppalainen asennusväylästandardi.
ETS	Engineer Tool Software. Laitevalmistajasta riippumaton ohjelma, jolla ohjelmoidaan KNX-järjestelmiä.
KNX	Maailmanlaajuinen avoimeen standardiin pohjautuva ohjausjärjestelmä kiinteistöille.
LED	Light Emitting Diode. Puolijohdekomponentti, joka säteilee valoa.
LLMF	Lamp Lumen Maintance Factor. Valonlähteen valontuoton väheneminen määrätyn ajan kuluttua. Valovirranalenema.

## 1 Johdanto

Valaistuksen ohjausjärjestelmien ja LED-valaistuksen energiansäästöpotentialiaali on suuri perinteisiin valaistusjärjestelmiin verrattuna. Insinööriyön tarkoituksena on tutkia LED-valaistusta ja KNX-ohjausjärjestelmää toimistoympäristössä. Aihe on ajankohtainen, koska energiatehokkuuteen pyritään joka saralla.

Insinööriyön aihe tuli ABB Oy:n Pitäjänmäen tehtaan sähkökäytönjohtaja Matti Suomalaiselta. Esimerkkikohteena insinööriyössä käytetään ABB Oy:n Pitäjänmäen konetehtaan 2. kerroksen B-D porraskäytävien uudistettua LED-valaistusta ja KNX-järjestelmää. Kohteen saneeraus valmistui tammikuussa 2018. Saneerauskohteen pinta-ala on noin 2300 m<sup>2</sup>. Kohteen pääurakoitsijana toimi U-H Rakennus Oy ja sähköurakoitsijana E-sähkö Oy. Kohteen sähkösuunnittelusta vastasi suunnittelutoimisto Granlund Oy.

Työn alussa esitellään KNX-järjestelmät ja LED-valaistus yleisesti. Tämän jälkeen työssä esitellään esimerkkikohteen KNX-laitteet ja yleisvalaisimet. Luvussa 5 perehdytään kohteen ohjelmointiin, mitattuihin valaistusvoimakkuuksiin, mitattuihin sähkötehoihin ja esitetään laskennallisesti esimerkkitilojen valaistusvoimakkuusarvot kolmella eri tavalla. Luvussa 6 perehdytään kohteen energiansäästöön entiseen valaistukseen verrattuna, sekä järjestelmien takaisinmaksuaikoihin. Työn lopussa on yhteenveto työn tuloksista.

Työn tavoitteena on saada tietoa ohjelmoinnin vaikutuksesta valaistuksen tarvitsemaan sähkötehoon ja sitä myöten energiansäästöön ja elinkaarikustannuksiin. Insinööriyössä annetaan myös lukijalleen kuva siitä, mitä tarvitaan käytännössä toteuttamaan KNX-järjestelmällä ohjelmoitu LED-valaistus.

## 2 KNX- järjestelmät

### 2.1 Toimintaperiaate


Rakennusautomaatiojärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina merkittävästi. KNX-järjestelmä on yksi yleisimmistä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmistä maailmanlaajuisesti. Pelkästään Suomessa KNX-tekniikalla on toteutettu yli 10 000 kohdetta. KNX-järjestelmiä käytetään asuin- ja liikekiinteistöissä ja jopa kokonaisissa kaupunginosissa, kuten Helsingin Kalasatamassa. Esimerkiksi vuonna 2011 valmistunut Helsingin musiikkitalo oli suurin KNX-tekniikalla toteutettu automaatiojärjestelmä Pohjoismaissa ja yksi suurimmista KNX-toteutuksista Euroopassa. (1; 2, s. 1.)

KNX on avoin standardi. Avoimeen standardiin pohjautuvia järjestelmiä ja laitteita voidaan kehittää ja tuottaa vapaasti. Etuina suljettuihin automaatiojärjestelmiin on valinnanvapaus laitteistoista, jolloin KNX-yhteensopivia tuotteita ja palveluita on saatavilla useilta eri toimittajilta. Samassa avoimessa järjestelmässä voidaan käyttää useiden eri valmistajien komponentteja. Avoimen standardin järjestelmiä pidetään yleisesti turvallisempina investoinnin ja käyttövarmuuden osalta. Avoin standardi antaa hyvän mahdollisuuden niin sähkösuunniteluun kuin itse laitteiden asennuksiin. (3, s. 1.)

KNX-tekniikka pohjautuu EIB (European Installation Bus) järjestelmään. EIB-väyläjärjestelmän kehitys alkoi 1990-luvun vaihteessa, kun viisitoista suurta eurooppalaista elektroniikka-alan valmisajaa perustivat yhdistyksen EIBAN:n (European Installation Bus Association). Euroopan laajuisen standardoinnin jälkeen järjestelmä haluttiin maailmanlaajuiseksi, joten nimi oli vaihdettava. Nykyinen nimi KNX vakiintui 2000-luvun alkupuolella. (3, s. 13–14.)

Nykyisin suurin osa uusista rakennusautomaatiojärjestelmistä toimii väylätekniikalla. KNX-järjestelmät toimivat väylätekniikkaa hyödyntäen. Väylätekniikalla toteutetuissa järjestelmissä jokaisessa toimilaitteessa on niin kutsuttu äly. Näin ollen erillisiä keskusyksiköitä ei tarvita vaan laitteet kommunikoivat ja toimivat keskenään. Väylätekniikalla toimivat laitteet tarvitsevat sähkönsyötön lisäksi väyläkaapelin. Tämä lisää kaapelointikustannuksia perinteisiin ohjausjärjestelmiin nähden, mutta edut ovat huomattavat. (3.)





Kuva 1. Esimerkkilaitteet ja väyläkaapelointi (1).

Kuvassa 1 on esitetty KNX esimerkkilaitteita ja niiden välinen väyläkaapelointi.


KNX-järjestelmä on yksinkertaisimmillaan asennus, jossa käytetään yhtä anturia, yhtä toimilaitetta, tehollähdettä sekä niiden välistä väyläkaapelia. Väyläkaapeli toimii asennuksessa siirtomediana. Anturit keräävät tietoa ympäristöstään ja lähettävät tiedot sanomamuodossa eteenpäin KNX-väylään. Sanoma voi sisältää mittaustietoa, informatiivista tietoa tai komennon toimilaitteelle. Esimerkkejä anturin lähettämistä sanomista on painikkeen painaisu, liikkeen tunnistus tai valon määrän kasvu. Toimilaitteet vastaanottavat antureiden lähettämiä sanomia ja muuttavat ne toiminnoiksi, esimerkiksi valaisimien päälle kytkeminen, valojen himmentäminen tai verhojen korkeuden säätäminen. Tehollähteen tarkoituksena järjestelmässä on tuottaa väyläkaapeliin kytketyille laitteille tehonsyöttö. (3, s. 35.)

KNX-järjestelmä toimii osoitteellisena. Osoitteita on käytössä kahdenlaisia, yksilöllisiä osoitteita ja ryhmäosoitteita. Yksilöllisen osoitteen avulla saadaan tietoon laitteen sijainti järjestelmässä ja ryhmäosoitteilla väylälaitteet osaavat välittää niille tulevia sanomia. (3, s. 36.)

## 2.2 Yleisimmät käyttösovellukset

### Valaistus

Yleisin KNX-järjestelmän käyttösovellus on valaistuksen ohjaus. Yhdessä LED-valaisimien kanssa saadaan toteutettua energiatehokkaita valaistusjärjestelmiä. Perinteiseen kytkinohjaustapaan verrattuna älykkäällä järjestelmällä on vaivatonta toteuttaa energiatehokkaita valaistusratkaisuja. Toimitilojen energiatehokkuus on parhaimmillaan, kun niihin on asennettu valaistuksen ohjaukseen läsnäolotunnistimet vakiovalo-ohjauksella. Tällöin ulkoa tuleva valo vaikuttaa positiivisesti valaistukseen tarvittavaan energiamäärään. Vakiovalo-ohjaus ehkäisee myös tulevaa energiahukkaa, joka johtuu LED-valaisimien valovirran alenemisesta. Ohjauksella saadaan valaistusvoimakkuus pysymään samassa tasossa, riippumatta valaisimien luontaisesta valovirran alenemasta. Tämä edellyttää sitä, että kohteen suunnitteluvaiheessa valaisimet on ylimitoitettu teholtaan. Kuvassa 2 on havainnollistava kuva valaistuksen tehonkäytöstä perinteisellä kello-ohjauksella (harmaa katkoviiva) ja läsnäolotunnistimilla/vakiovalo-ohjauksella (keltainen viiva). (3, s. 25–26.)



Kuva 2. Havainnekuva valaistuksen vuorokautisesta tehonkäytöstä (3).

### Kaihtimet ja markiisit

KNX-järjestelmällä voidaan ohjata esimerkiksi sälekaihtimia, valkokankaita, lamelliverhoja, markiiseja. Verho-ohjauksia saadaan integroitua eri järjestelmiin esim. elokuvateatterissa aloitetaan elokuvan katselu; valot sammuvat, pimennysverhot ja valkokangas

laskeutuvat. Myös kiinteistöautomaatioon integroidut ikkunoiden kaihtimet saadaan sulkeutumaan automaattisesti kun aurinko paistaa. Näillä ohjauksilla saavutetaan sekä mukavuutta että energiatehokkuutta. (3, s. 27.)

#### Lämmitys, jäähdytys ja ilmastointi

KNX-järjestelmien avulla saadaan toteutettua suurienkin kohteiden lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmastoinnin automaatiojärjestelmä. KNX-huonelämpösäätimien ja läsnäolotunnistimien avulla tilat saadaan säädettyä yksilöllisesti tarpeen mukaisesti. Energiatehokkuus yleensä paranee huomattavasti käyttämällä älykkäitä järjestelmiä. (3, s. 27–29.)

#### Muita käyttösovelluksia

KNX-käyttökohteita on lukuisia. Esimerkiksi kiinteistöjen ovipuhelinjärjestelmät, rikosilmoitinjärjestelmät ja energiankäytön hallinta saadaan integroitua järjestelmiin. Älykkäillä järjestelmillä voidaan myös visualisoida ja käyttää etänä kiinteistön sähköjärjestelmiä vaikka toiselta paikkakunnalta omalla puhelimella. (3, s. 29.)

### 3 LED-valaistus

#### 3.1 Valaistusteknisiä suureita

Valaistusta mitataan ja lasketaan eri suureiden avulla. Taulukossa 1 on esitetty valaistuksen perussuureet selityksineen.

Muita tärkeitä valaistusteknisiä suureita ja käsitteitä on esimerkiksi Kelvin (K), joka määrittelee valon värilämpötilan. Kun värilämpötila alittaa 3300 K:n, valo on lämmintä, ja jos se on yli 3300 K, valo on neutraalia. Värilämpötilan ollessa yli 5300 K valo on kylmää. Vertailuvalonlähteinä värilämpötilaa määrittäessä käytetään 2300K–5000K alueella hehkusäteilijää ja yli 5000 K:n valonlähteitä verrataan päivänvalostandardeihin. (6.)

Värintoistoa määriteltäessä käytetään vielä nykyisin yleisesti  $R_a$ -indeksiä. Värintoistolla mitataan valonlähteen kykyä toistaa värejä oikein, vertailuvalonlähteeseen verrattuna.  $R_a$ -indeksi vertaa vain kahdeksaa testiväriä. Kansainvälinen valaistuskomissio CIE

(Commission Internationale de l'Eclairage) on hyväksynyt ja ottanut käyttöön uuden värintoistoindeksin nimeltään Colour Fidelity Index,  $R_f$ . Tämä värintoistoindeksi vertaa 99 testiväriä. Vielä tässä vaiheessa sitä ei haluta käyttää valaisimien vertailuun vaan sitä käytetään tarkkaan tieteelliseen tutkimukseen. Luultavammin  $R_f$ -indeksin käyttö tulee lähivuosina laajenemaan myös valaisimien vertailuun. (6; 7.)


Taulukko 1. Valaistusteknisiä suureita (5).

Suure	Symboli	Yksikkö	Kaava	Selitys
Valovirta	$\varphi$	Luumen (lm)		Valonlähteestä lähtevän valon kokonaismäärä.
Valovoima	I	Kandela (cd)	$I = \varphi/\omega$	Valaisimen lähettämä valovoima määrättyyn suuntaan.
Valaistusvoimakkuus	E	Luksi (lx)	$E = \varphi/A$	Pinnalle tuleva valovirta pinta-alaa kohden.
Luminanssi	L	(cd/m <sup>2</sup> )	$L = I/A$ ( $L=I/A \cos\varphi$ )	Pinnalta tai pisteestä tiettyyn suuntaan lähtevän valon kirkkaus.
Valotehokkuus	H	(lm/W)	$H = \varphi/P$	Valonlähteen valovirta kulutettua tehoa kohden.
Tehotiheys (ei virallinen)		(W/m <sup>2</sup> )	$P/A$	Valaistuksen tarvitsema teho pinta-ala neliötä kohden.

### 3.2 Toimintaperiaate

Viime vuosina valonlähteiden valikoima on muuttunut nopeasti Euroopan markkinoilla. Euroopan komission asettamat Ecodesign-direktiivin energiatehokkuusvaatimukset valaistukselle ovat vauhdittaneet LED-tekniikan kehitystä ja kaupankäyntiä. Vuonna 2017 jo noin 70–80 % suurimpien sähkötukkuliikkeiden (SLO ja REXEL) myymistä valaisimista oli LED-tekniikalla toteutettuja. (8; 9.)

Ledien edut verrattuna perinteisiin valonlähteisiin ovat nopea syttyminen, hyvä valon-  
tuotto, elinikä, säädettävyys ja energiatehokkuus. Ledit eivät myöskään tuota juurikaan ultraviolettisäteilyä sekä lämpöä verrattuna perinteisiin valonlähteisiin. Led-tekniikalla varustetuilla valaisimilla päästään jopa 160 luumeniin/watti riippuen mallista ja valmistajasta. Led-valaisimien uskotaan saavuttavan seuraavan kymmenen vuoden sisällä jopa 200 lm/W valotehokkuuden. Led-tekniikka mahdollistaa myös kompaktin kokoisten valaisimien valmistuksen. Kuvassa 3 on esitetty eri valonlähteiden valotehokkuudet vuosien saatossa. (10; 11; 12.)




Kuva 3. Eri valonlähteiden valotehokkuudet (11).

Ledien huonoihin puoliin kuuluu kallis hankintahinta, osittain huono värintoisto, liitäntälaitteen tarve, huono lämmönkestävyys ja pistemäinen valonlähde. LED-valaisimien hintakehitys on ollut kuitenkin viime vuosina alaspäin ja ero perinteisiin valonlähteisiin on

kutistumassa. Värintoisto LED-valaisimissa on jo laadukkailla komponenteilla toteutettuna hyvä, joskin markkinoilla on monenlaisia toimijoita. Liitäntälaitteet ovat LED-valaisimissa yksi pullonkaula, koska niiden sisältämä elektroniikka vikaantuu herkästi ja vaikuttaa negatiivisesti valaisimien huoltokustannuksiin. LED-valaisimet tuottavat paljon lämpöä, joka pitää siirtää muualle LED-yksiköstä, mikä tuo haasteita valaisimien rakennesuunnitteluun valaisinvalmistajille. Ledien pistemäisyyttä saadaan vähennettyä erilaisilla optiikoilla, mutta nämä osaltaan vähentävät LED-valaisimien energiatehokkuutta. (8; 10; 12.)

Ledien luontainen ominaisuus on valovirranalenema (LLMF). Ledien elinikää määriteltäessä käytetään usein merkintää  $L_{70}B_{50}$  50 000 h. Tämä tarkoittaa sitä, että 50 000 käyttötunnin jälkeen valaisimen valovirrasta on jäljellä vähintään 70 %. Merkintä voi olla myös esimerkiksi  $L_{80}B_{50}$  70 000 h, joka tarkoittaa vastaavasti vähintään 80 % valovirtaa 70 000 käyttötunnin jälkeen. Ledimoduulit eivät sammu välittömästi elinkaarensa lopussa, vaan jäävät palamaan himmeämmin. Tästä johtuen valaistussuunnitelmissa täytyy ottaa huomioon valovirranalenema. (13, s. 12.)


$B_{50}$  tarkoittaa esimerkissä lisämääritelmää, joka kertoo, kuinka suuri osa saman valaisimen ledeistä on alle mainitun L-arvon. Esimerkiksi  $L_{80}B_{50}$  70 000 h tarkoittaa, että ledeistä korkeintaan 50 %:sta on valovirta tippunut alle 70 %:iin ja lopuissa valovirta on edelleen yli 80 % 70 000 käyttötunnin jälkeen. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki valovirran alenemasta 50 000 tunnin aikana. (13, s. 12)



Kuva 4. Esimerkki valovirranalenemasta (13).

Ledien historia ulottuu aina vuoteen 1907, jolloin englantilainen Henry Joseph Round havaitsi epäorgaanisien materiaalien kyvyn säteillä valoa sähkövirran vaikutuksesta. Keksintö kuitenkin unohtui vuosiksi ja vasta 1960 luvulla kehiteltiin ensimmäinen näkyvän valon aallonpituudella toimiva LED. Aluksi ledit toimivat merkkilamppuina ym. käyttösovelluksissa elektroniikassa, ja vasta 2000 luvun alkupuolella tekniikkaa alettiin käyttämään isommassa mittakaavassa valaisimiin. Vuonna 2010 laboratorio olosuhteissa on kehitetty tietynvärisiä ledejä valotehokkuudeltaan 250 lm/W ja kehitys jatkuu. (10.)

Ledi toiselta nimeltään hohtodiodi on p-n-liitoksella toteutettu puolijohdekomponentti. Myötäjännitteeseen tasavirtaan kytkettynä led tuottaa valoa. Ledit tarvitsevat toimiakseen virtalähteen, joka muuttaa vaihtovirran tasavirraksi. Perinteisiin valaisimiin verrattuna ledi ei juurikaan tuota ultraviolettia- tai lämpösäteilyä. Ledien tuottama lämpö jää lämmittämään lediä, mikä heikentää puolijohde-eliniikää ja alentaa sen valovirtaa. Lämmön pois johtaminen ledeistä on tärkeä osa laadukasta led-valaisinta. Kuvassa 5 esitetään poikkileikkaus teholedistä. (8, s. 4.)




Kuva 5. Teholedin rakennekuva (8).

Ledien näkyvää valoa tuottama valo on aina värillistä. Valon väri riippuu siitä, millä aineilla puolijohde on käsitelty. Valaistukseen tarkoitetuilla ledeillä haetaan yleensä valkoista valoa. Valkoinen valo tuotetaan yleensä joko käyttämällä sinistä valoa säteilevää lediä, joka päällystetään keltaisella loisteaineella, tai käyttämällä loisteainekalvoa. Loisteaineella saadaan valon spektri laajennettua muille taajuuksalueille ja näin saadaan valkoista valoa. Muuttamalla loisteaineen ominaisuuksia saadaan tuotettua myös muun värisiä ja sävyisiä ledejä. (8, s. 5.)

Toinen tapa värien tuottoon on yhdistää led-valaisimeen eri väriä säteileviä ledejä. Yhdistämällä punaisia (Red), vihreitä (Green) ja sinisiä (Blue) saadaan toteutettua ns. RGB-

valaisin. RGB-tekniikalla tehdystä valaisimesta saadaan ulos lukuisia eri värejä. Menetelmä on jonkin verran hintavampi, kuin tavallinen ledivalaisin. RGB-heittämiä käytetään yleisesti julkisivujen valaistukseen. Kuvassa 6 on esimerkki sinisen ledin spektristä. (8, s. 5.)



Kuva 6. Esimerkkikuva siniseen valoon pohjautuvan ledin spektristä (8).

### 3.3 Yleisimpiä käyttökohteita

#### Turvavalaistus

Lähes kaikki uudet rakennus- sekä saneerauskohteet toteutetaan turvavalaistuksen osalta LED-valaisimilla (lähde sähkötukuliikkeet ja sähköasennusliikkeet). Turvavalaisimissa LED-tekniikkaa on käytetty isommassa mittakaavassa jo 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Ledien käyttöikä soveltuu hyvin turvavalaistukseen ja näin ollen valaisimien huoltoväli saadaan pidemmäksi. Ledin tarvitsema teho valovirtaan nähden on myös hyvä, joten turvavalaistuksen vaatima akusto ei joudu niin kovalle rasitukselle perinteisiin turvavalaistusratkaisuihin verrattuna. Ensimmäisten lediturvavalaisimien kanssa oli ongelmia kestoajan kanssa, mutta nykyisin valaisimet ovat kehittyneet paremmiksi. Valmistajakohtaisia eroja on paljon. Kuvassa 7 esimerkkikuva Teknoware OPAS 6 led-poistumistievalaisimista E-sähkö Oy:n toimistolta.





Kuva 7. Teknoware OPAS 6, poistumistievalaisimet käytännössä.

## Sisävalaistus

Ledien käyttö sisävalaistuksessa lisääntyy koko ajan. Nykyisin suuri osa sisävalaistuksesta toteutetaan ledein. Ledit soveltuvatkin hyvin sisätilojen yleisvalaistukseen, kohdevalaistukseen, työpistevalaistukseen ja muihin sisätilojen valaistustarpeisiin. Erilaisilla ledivalaisimilla saadaan toteutettua hyvä sisävalaistus lähes kohteeseen kuin kohteeseen.

Kuvassa 8 on esitetty esimerkki toimistohuoneen valaistuksesta Fagerhult-merkkisillä led-valaisimilla. Kuvan 8 ikkunanpuoleisissa Fagerhult Combilume valaisimissa on sisäänrakennettu läsnäolo/vakiovalo-ominaisuus ja lisäksi narukytin himmentämistä varten. Näin ollen työpistevalaistuksen energiatehokkuus on hyvä.



Kuva 8. Toimistohuoneen led-valaistus E-sähkö Oy:n toimistolla.

### Ulkovalaistus

Led-valaistus soveltuu hyvin ulkovalaistukseen Suomessa. Lämpimämmissä maissa pitää ottaa huomioon ulkotilojen lämpötila valaisinta valittaessa. Jos valaistukseen valitaan led, jäähdytyksen tulee olla kunnossa. Led-valaisimia on alettu käyttää runsain mitoin pihapiirivalaistuksessa sekä katu- ja tievalaistuksessa. Energiansäästöpotentiaali on suuri ulkovalaistuksessa. Pikkuhiljaa vanhat energiatehottomat valaisimet korvataan jollain muilla valonlähteillä. Yleisimmin vanhat valaisimet korvataan led-tekniikalla.



Kuva 9. Ulkovalaistusta Fagerhult Streetsaver-valaisimilla.

Kuvassa 9 on piha-alueen valaistusta Mannerheimintie 160:ssä. Valaisimet ovat Fagerhultin Streetsaver-mallia.

#### Korvaavat led-lamput

Led-valaisimien rinnalle on myös alkanut tulemaan runsaasti korvaavia led-lamppuja vanhojen lamppujen tilalle. Useasti ne ovatkin huomattavasti energiatehokkaampia kuin perinteiset lamput, ja kestoikältään ne ovat huomattavasti parempia kuin alkuperäiset. Korvaavissa led-lampuissa on suuri ero valmistajien välillä ja loistehon määrä voi tulla yllätyksenä, varsinkin pienemmissä korvaavissa led-lampuissa. Korvaavia led-lamppuja löytyy jo todella moneen valaisimeen, esimerkiksi loisteputkien, pienloisteputkien, hehkulamppujen ja elohopealamppujen korvaamiseen led-lampuilla. Kuvassa 10 on esitetty Osramin korvaavien led-lamppujen valikoimaa.



Kuva 10. Osram korvauslamppuja (10).

## 4 KNX-järjestelmä ja LED-valaistus ABB Oy konetehtas, 2.krs B–D

### 4.1 Esimerkkikohde


ABB:n Pitäjänmäen kiinteistöjen historia ulottuu 1900-luvun alkupuolelle, jolloin alueella toimi Oy Strömberg Ab. Vuosien saatossa alue on laajentunut nykyisiin mittasuhteisiinsa, ja erinäisten yrityskauppojen päätteeksi tiloissa toimii kansainvälisillä markkinoilla toimiva ABB Oy.

ABB Oy:n Pitäjänmäen rakennuksien tehdasalueita, yleisiä tiloja ja toimistotiloja on viime vuosien varrella saneerattu laajoin mitoin. Saneerauksien yhteydessä on käytetty yleisesti LED-valaistusta ja valaistuksen ohjaukseen KNX-järjestelmiä. Valaisimien värilämpötilana saneeratuissa tiloissa on käytetty 4000 kelviniä. Valaisimet ovat kohteessa pääosin DALI (Digital Addressable Lighting Interface)-ohjattuja.

Insinööritoimistossa käydään läpi ABB Oy:n konetehtaan toimistotiloihin kuuluvan toisen kerroksen porraskäytävän B–D yleisvalaisimet, KNX-laitteet ja ohjaukset. Laskennallisessa osiossa perehdytään valaisimien tuottamaan valaistusvoimakkuuteen ja niiden tarvitsemaan energiamäärään, verraten vanhaan valaistukseen. Luvussa 6, Energiatohokkuus käydään läpi energiansäästö vanhaan valaistukseen verrattuna ja järjestelmien takaisinmaksuaika.

Työalueen laajuus oli noin 2300 m<sup>2</sup>. Kohteen saneeraus KNX-ohjelmointineen valmistui tammikuussa 2018.

Kuvassa 11 on esitetty ABB:n Pitäjänmäen kartta.



Kuva 11. ABB Oy, Pitäjänmäki.

## 4.2 Yleisvalaisimet

### Korkeat tilat

Kohteessa on korkeaa avotoimistotilaa noin 885 m<sup>2</sup>. Korkeissa tiloissa valaisimien asennuskorkeus on 4,1 m ja kattokorkeus 6 m. Korkeiden tilojen valaisimina on käytetty 246 kpl Philips Lightning SM480C W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO DALI -valaisimia. Liitteessä 1, on esitetty valaisimen tarkemmat tiedot.

Korkeiden tilojen valaisimien yhteenlaskettu kokonaisottoteho on ilman säätöä 7380 W, neliötä kohden tehotiheys on noin 8,35 W/m<sup>2</sup>. Taulukossa 2 on esitetty valaisimen perustietoja.




Taulukko 2. Valaisimen perustiedot.


Teho	30 W	IP-luokka	40
Valovirta	3500 lm	Asennustapa	Pinta
lm/W	117 lm/w	Ohjaus	DALI
Ra	≥80	Paino	4,5 kg
L70B50	70000 h	Takuu	5 vuotta

Kuvassa 12 on esitetty valaisimen mittapiirros ja valonjakokäyrä.

Mittapiirros




Valonjakotiedot



Kuva 12. Valaisimen mittapiirros ja valonjakokäyrä (14).

Kuvassa 13 on esitetty valaisimet toiminnassa korkeassa tilassa.



Kuva 13. Valaisimet toiminnassa korkeassa tilassa.

## Matalat tilat

Kohteessa on matalaa avokonttoritilaa noin 850 m<sup>2</sup>. Valaisimina matalissa tiloissa on käytetty uppoasennettavaa Philips Lightning Trueline RC530B LED31S/LED21S/840 PSD VPC PI5 L -valaisimia. Valaisimien asennuskorko on 2,4 m. Valaisimia yhdistelmällä on rakennettu 1200–7000 mm pitkiä valaisinramppeja. Liitteessä 2, on esitetty LED25S -valaisimen tarkemmat tiedot.



Matalien tilojen valaisimien yhteenlaskettu kokonaisoteho on ilman säätöä 4681 W, neliötä kohti tehotiheys on noin 5,50 W/m<sup>2</sup>. Valaisimien perustiedot on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3. Matalien tilojen valaisimien perustiedot.

	25S / 31S		25S / 31S
Teho	17,5 / 21,5 W	IP-luokka	20
Valovirta	2500 / 3100 lm	Asennustapa	Uppo
lm/W	143 / 144 lm/w	Ohjaus	DALI
Ra	≥80	Paino	2,5 / 3,0 kg
L70B50	70000 h	Takuu	5 vuotta

Kuvassa 14 on esitetty valaisimien mittapiirroksot ja valonjakokäyrät 31S -valaisimelle. Valonjakokäyrä on valaisimessa 25S samanlainen, koko on muuten sama kuin 31S:ssä, mutta valaisimen pituus on 1130 mm.

### Mittapiirros



Kuva 14. Valaisimen mittapiirros ja valonjakokäyrä (14).

Kuvassa 15 nähdään valaisimet toiminnassa muuttovaiheessa. Kuvassa on käynnissä valaistusvoimakuuksien mittaukset. Lopulliset valaistusvoimakuuksien mittaukset ja säädöt on suoritettu ilta-aikana, jolloin päivänvalo ei vaikuta mittaustuloksiin ja säätöihin.



Kuva 15. Valaisimet käytännössä.

## Neuvottelutilat

Kohteessa on useita erikokoisia hiljaisia huoneita/neuvottelutiloja. Neuvottelutiloja on yhteensä noin 200 m<sup>2</sup>. Neuvottelutilojen valaisimina on käytetty Philips Lightning CoreLine RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC -valaisimia. Valaisimien teho 41 W. Valaisimet on upotettu alakattoon. Valaisimien asennuskorkeus on neuvottelutiloissa 2,4 m. Liitteessä 3, on esitetty valaisimen tarkemmat tiedot.


Neuvottelutilojen valaisimien perustiedot selviävät taulukosta 4. Valaisimien perustakuuaika on kolme vuotta ja rekisteröimällä valaisin saadaan takuu-aika laajennettua viiteen vuoteen.

Taulukko 4. Neuvottelutilojen valaisimien perustiedot.

Teho	41 W	IP-luokka	20
Valovirta	3400 lm	Asennustapa	Uppo
lm/W	83 lm/w	Ohjaus	DALI
Ra	≥80	Paino	4,1 kg
L70B50	50000 h	Takuu	3 + 2 vuotta




Kuvassa 16 on esitetty valaisimien mittapiirros ja valonjakokäyrä.



Kuva 16. Neuvottelutilojen valaisimien mittapiirros ja valonjakokäyrä (14).

Kuvassa 17 on esimerkki neuvottelutila valaisimineen.



Kuva 17. Neuvottelutila valaisimineen.

#### 4.3 KNX-laitteet

Kohteen KNX-järjestelmässä on käytetty ABB Oy:n KNX-komponentteja. KNX on avoin standardi, joten siihen voi käyttää myös muiden valmistajien komponentteja. Ohessa käydään läpi kohteen KNX-laitteistot ja niiden toimintaperiaatteet.

KNX-komponenttien välisessä kaapeloinnissa on käytetty automaatiokaapeli KNX - J-H(ST)H 2x2x0,8 FRNC GN -kaapelia.

### Tunnistimet

Kohteen avotiloissa on käytetty vakiovalo- ja läsnäolotunnistin 360 premium 6131/31-24-500-mallia. Tunnistimen valvonta-alue on 360 astetta ja alueen halkaisija 2,5 m:n korkeuteen asennettuna 10 metriä. Tunnistin havaitsee liikkeen ja kytkee valot päälle. Tunnistimessa on myös vakiovalo-ominaisuus ja se osaa säädellä valaistusvoimakkuutta tarpeen mukaan. Ulkoa tuleva valo muuttaa valaistuksen tarvetta. Kohteessa tunnistimien asennuskorkeus vaihtelee 2,4–4,1 m. Tunnistimet on asennettu keskimäärin 8 m:n välein. Liitteessä 4, on esitetty tunnistimen tarkemmat tiedot.

Kohteen neuvottelutiloissa on käytetty läsnäolotunnistimina 360 MINI 6131/20-24-500 / ABB -mallia. Tunnistimen valvonta-alue on 360 astetta ja alueen halkaisija 2,5 m korkeuteen asennettuna 6,5 m. Tunnistin havaitsee liikkeen ja kytkee valot päälle. Tunnistimessa on myös valoisuuteen perustuva päällekytkeminen. Neuvottelutiloihin ei tule juurikaan luonnon valoa, joten vakiovalo ominaisuudesta ei ole hyötyä. Neuvottelutilojen tunnistimet on asennettu 2,4 m:n korkeuteen. Liitteessä 5, on esitetty tunnistimen tarkemmat tiedot.


Molemmat tunnistimet ovat ulkomuodoltaan lähes identtisiä (kuva 18).



Kuva 18. Tunnistimien kuva.

## Väylämuunnin KNX/DALI

Kohteen valaisimet on DALI-ohjattuja. Tästä johtuen jokaista valaisinryhmää kohden on käytetty KNX/DALI -väylämuunninta. Muunnintyyppinä on käytetty ABB Oy:n DALI-LIGHT CONTROLLER DLR/A4.8.1.1 -mallia. Kuvassa 19 on kytkentäperiaatekaavio, jonka mukaisesti väylämuuntimet on kytketty.



Kuva 19. DALI gateway, kytkentäperiaatekaavio.

Väylämuunnin muuttaa KNX-väylän DALI-väyläksi. KNX-väylä ei osaa suoraan ohjata DALI-valaisimia ilman erillistä DALI-väyläohjainta. DALI-väylä taas yksinään ei olisi toiminnallisesti järkevä näin laajassa ympäristössä. Yhdessä KNX- ja DALI-järjestelmät luovat vakaasti toimivan valaistuksenohjausjärjestelmän jota saadaan ohjattua KNX-ohjelmistolla. Väylämuuntimeen kytketään myös tunnistimet, joiden kautta tulee käsky sytyttää ja sammuttaa valaisimet.

## Tilanhäuspainikkeet

Kohteen tilanohjauspainikkeina on käytetty ABB Oy:n mallia 6127/01-84-500 (kuvassa 20.). Tilanohjauspainikkeita on asennettu neuvotteluhuoneisiin valaistustason säätöä varten. Painikkeilla saadaan valaistusvoimakkuutta säädettyä asetetusta maksimiarvosta kymmeneen prosenttiin.



Kuva 20. KNX-painike

### KNX-keskuslaitteet

Kohteen ryhmäkeskuksissa on käytetty seuraavia ABB Oy:n KNX-laitteita:

- KNX virtalähde 640 mA, ABB SV/S30.640.5. Antaa virran KNX-järjestelmään.
- KNX USB-gateway, ABB USB/S1.1. Käytetään tietokoneen liittämiseen KNX-väylään ohjelmointia ja monitorointia varten.
- 8-kanavainen kellokytkin, ABB FW/S8.2.1. Käytetään päivä-, viikko- ja vuosikellokytkimenä. Voidaan pakottaa valaisimet päälle/pois.
- DALI gateway, ABB DG/S1.16.1. KNX→DALI-väylämuunnin. Käytetään KNX-linjan muuttamiseksi DALI-linjaksi.
- Virtalähde, ABB CP-D24/2.5. Käytetään kyseisessä kokoonpanossa syöttämään virtaa mm. KNX/IP-muuntimille.
- KNX IP-router, ABB IPR/S2.1. Käytetään muuntamaan KNX-väylän tiedonsiirto LAN-verkkoon sopivaksi.
- LAN-kytkin, ABB ISM/S5.1. Käytetään KNX-järjestelmän kytkemiseen LAN-verkkoon.

Laitteiden väliset kytkennät selviävät liitteestä 6. Kuvasta 21 nähdään ryhmäkeskusten sisäiset asennukset.



Kuva 21. Ryhmäkeskuksen sisäiset KNX-laitteet.

## 5 Ohjelmoinnit, mittaukset ja laskennalliset arvot

### 5.1 Ohjelmointi- ja mittauslaitteet

Kohteen KNX-ohjelmoinnit ja valaistustasonsäädöt on pääosin suorittanut LJM Sähkö Oy:n Jukka Mäkinen yhteistyössä E-sähkö Oy:n kanssa. Mittaukset ja ohjelmoinnit on tehty ilta-aikaan, jolloin päivänvalo ei vaikuta tuloksiin.

ABB Oy:n ohjeistus urakka-alueelle on, että työpisteillä valaistusvoimakkuus on noin 500 luksia. Kohteen sähkösuunnittelusta on vastannut Granlund Oy:n Marko Rajanen. ABB:n ohjeistuksella valaisimet on ylimitoitettu, jotta 500 luksia saadaan ohjelmoinnilla toteutettua helposti. Valaisimien valaistusvoimakkuustasoja laskemalla säästetään valaisimien toiminta-aikaa. Liitäntälaitteet ja LED-yksiköt eivät joudu niin kovaan rasitukseen, kun valaisimia on himmennetty.

Ohjelmointityökaluna kohteessa on käytetty PC-tietokoneeseen asennettua ETS 5.5.4 -versiota (kuva 22).





Kuva 23. Mittarit mittaamassa valaistusvoimakkuutta.

Valaistusvoimakkuusmittaukset on tehty oletetun heikoimman työpisteen luota, jonka jälkeen satunnaisia työpisteitä on mitattu muitakin. Tällä on varmistettu valaistusvoimakkuuden riittävyys kaikilla työpisteillä.

Virtamittaukset on suoritettu matalan ja korkean tilan valaisimista. Virtamittaukset on suoritettu 1-vaiheisena, yhdeltä alueelta, josta selviää kyseisen alueen valaisimien säädön vaikutus virtaan ja valaistusvoimakkuuteen. Mittalaitteina virtamittauksissa on käytetty FLUKE 175 -yleismittaria (kuva 24) ja CL-70F -valaistusmittaria.





Kuva 24. Virtamittaukset alkamassa.

## 5.2 Valaistusvoimakkuuksien ohjelmoinnit ja vaikutus virtaan

### Neuvottelutilat

Neuvottelutilojen valaistuksen päälle/pois -toiminnon suorittaa läsnäolotunnistin. Neuvottelutiloihin on määritelty vähintään 500 luksin valaistusvoimakkuustaso neuvottelupöydälle. Se saavutettiin ohjelmoimalla valaisimet 90 %:iin maksimistaan. Tilaan tullessa valaisimet syttyvät 90 %:in voimakkuuteen ja niitä saadaan himmennettyä KNX-painikkeella 90–10 % välillä. Neuvottelutilojen valaisimien asennuskorkeus on 2,4 m. Taulukossa 5 on esitetty valaistuksen mitatut arvot neuvottelupöydän päältä (noin 80 cm lattiasta).

Taulukko 5. Mitatut valaistusvoimakkuudet neuvotteluhuoneessa.

	Mittalaite, CL-70F	Mittalaite, MAVOLUX
ETS-ohjelmiston % arvo	E/lx	E/lx
Valaisimet ohjelmoitu 100 %	1325	1078
Valaisimet ohjelmoitu 90 %	602	550



Valaistusvoimakkuusarvot on jätetty neuvottelutiloissa hieman yläkanttiin, jolloin valaisimien luontaisesta valovirranalenemasta johtuva valovoiman lasku ei tiputa arvoja liikaa.

#### Matalat tilat

Avokonttorialueen valaistusvoimakkuudeksi on määritetty noin 500 luksia. Matalien tilojen valaisimet kytkee päälle ja pois KNX-järjestelmään kytketty läsnäolo/vakiovalotunnistin. Tilaan tulee myös päivääikaan runsaasti päivänvaloa. Valaisimet on ohjelmoitu siten, että asetettu noin 500 luksin arvo säilyy koko ajan. Läsnäolo/vakiovalotunnistimen kanssa energiatehokkuus alueella on hyvä. Mittaukset on suoritettu ilta-aikaan, jolloin ulkoa tuleva valo ei vaikuta mittaustuloksiin. Matalien tilojen valaisimien asennuskorkeus on 2,4 m. Taulukossa 6 esitetyt arvot ovat pöydän päältä mitattuja arvoja (noin 80 cm korkeudelta).

Taulukko 6. Mitatut valaistusvoimakkuudet matalalla osiolla.

	Mittalaite, CL-70F	Mittalaite, MAVOLUX
ETS-ohjelmiston % arvo	E/lx	E/lx
Valaisimet ohjelmoitu 100 %	998	1200
Valaisimet ohjelmoitu 88 %	567	588
Valaisimet ohjelmoitu 86 %	504	520

Matalien tilojen valaisimet on ohjelmoitu 86 %:iin maksimistaan. Tällä tasolla valaisimet tuottavat noin 500 luksin valaistusvoimakkuuden työskentelykorkeudelle. KNX-järjestelmä säättää valaisimien tuottamaa valovirtaa päivänvalon määrän mukaan.

Virtamittauksissa on huomioitu esimerkkinä 15 kpl Trueline 21S -valaisimen tuottamaa ryhmää. Keskukselta mitattaessa valaisimiin tuleva jännite oli mittaushetkellä 233,5 V. Virtamittaukset on suoritettu eri työpisteeltä kuin taulukon 6 mukaiset mittaukset. Taulukossa 7 on esitetty ETS-ohjelmiston prosentuaalisen luvun vaikutus jännitteeseen, virtaan, valaistusvoimakkuuteen ja tehoon sekä valaistusvoimakkuuden ja tehon jäljelle jäävä prosentuaalinen arvo.

Taulukko 7. Virtamittaukset.

ETS %	Jännite/V	Virta/A	E/lx	Teho P/W	E % jäljellä	P % jäljellä
100	233,5	1,315	1360	307,05		
95	233,5	1,05	998	245,18	73,38 %	79,85 %
90	233,5	0,894	718	208,75	52,79 %	67,98 %
88	233,5	0,801	620	187,03	45,59 %	60,91 %
86	233,5	0,755	547	176,29	40,22 %	57,41 %
84	233,5	0,716	480	167,19	35,29 %	54,45 %
82	233,5	0,681	420	159,01	30,88 %	51,79 %
80	233,5	0,643	355	150,14	26,10 %	48,90 %

Taulukosta 7 on havaittavissa, että 86 % ohjelmoituna valaisimien ottotehoa on jäljellä 57,41 prosenttia lähtötilanteeseen verrattuna. Valaistusvoimakkuutta mittauspisteessä on jäljellä tällöin 40,22 prosenttia lähtötilanteeseen nähden. Virtamittauksien perusteella valaisimia himmennettäessä valaisimien valotehokkuus lm/W laskee noin 30 % ohjelmoituna 86 prosenttiin. Tähän päädytään laskemalla ETS 100 % lx/W arvo ja lasketaan lx/W prosentuaalinen alenema ETS 86 % lx/W arvoon. Tämä johtunee siitä, että kyseisten valaisimien liitännälaitteiden häviö kasvaa suhteessa suuremmaksi himmennettäessä. Valaisimet ovat aika pienitehoisia (15,5 W) ja niiden liitännälaitteet on rakennettu kooltaan pieniksi.

#### Korkeat tilat

Avokonttorialueen valaistusvoimakkuudeksi työpisteille on määritelty noin 500 luksia. Korkeiden tilojen valaisimet kytkee päälle ja pois läsnäolo/vakiovalotunnistin. Tilaan tulee myös valoisaan aikaan jonkin verran päivänvaloa. Valaisimet on ohjelmoitu siten, että asetettu noin 500 luksin arvo säilyy koko ajan. Läsnäolo/vakiovalotunnistimen kanssa energiatehokkuus alueella on hyvä. Mittaukset on suoritettu ilta aikaan, jolloin ulkoa tuleva valo ei vaikuta mittaustuloksiin. Korkeiden tilojen valaisimien asennuskorkeus on 4,1 m. Taulukossa 8 esitetyt arvot ovat pöydän päältä mitattuja arvoja (noin 80 cm).

Taulukko 8. Mitatut valaistusvoimakkuudet korkealla osiolla.

	Mittalaite, CL-70F	Mittalaite, MAVOLUX
	E/lx	E/lx
Valaisimet ohjelmoitu 100 %	849	868
Valaisimet ohjelmoitu 94 %	604	631
Valaisimet ohjelmoitu 93 %	555	573
Valaisimet ohjelmoitu 87 %	368	392

Korkeiden tilojen valaisimet on ohjelmoitu ETS-ohjelmalla syttyvän maksimissaan 93 %:n tehokkuuteen, joka tuottaa työpisteille noin 500 luksin valaistusvoimakkuuden. KNX-järjestelmä säättää valaisimien tuottamaa valovirtaa päivänvalon määrän mukaan.

Virtamittauksissa on huomioitu esimerkkinä 18 kpl SM480C 35S -valaisimen tuottamaa ryhmää. Keskukselta mitattaessa valaisimiin tuleva jännite oli mittaushetkellä 233,5 V. Virtamittaukset on suoritettu eri työpisteeltä kuin taulukon 8 mukaiset mittaukset. Virtamittauksien aikana viereinen valaisinryhmä oli sammutettuna, joka osaltaan vaikuttaa valaistusvoimakkuusarvoihin hivenen. Taulukossa 9 on esitetty ETS-ohjelmiston prosentuaalisen luvun vaikutus jännitteeseen, virtaan, valaistusvoimakkuuteen ja tehoon sekä valaistusvoimakkuuden ja tehon jäljelle jäävä prosentuaalinen arvo.

Taulukko 9. Virtamittaukset korkealla osiolla.

ETS %	Jännite/V	Virta/A	E/lx	Teho P/W	E % jäljellä	P % jäljellä
100	233,5	2,64	739	616,44		
95	233,5	1,961	552	457,89	74,70 %	74,28 %
94	233,5	1,875	530	437,81	71,72 %	71,02 %
93	233,5	1,746	492	407,69	66,58 %	66,14 %
90	233,5	1,5	407	350,25	55,07 %	56,82 %
85	233,5	1,17	290	273,20	39,24 %	44,32 %
80	233,5	0,948	206	221,36	27,88 %	35,91 %

Taulukosta 9 on havaittavissa, että 93 %:iin ohjelmoituna valaisimien ottotehoa on jäljellä 66,14 prosenttia lähtötilanteeseen verrattuna. Valaistusvoimakkuutta mittauspisteessä on jäljellä tällöin 66,58 prosenttia lähtötilanteeseen nähden. Valaisimien tuottama valaistusvoimakkuus ja ottoteho kulkevat lähes käsi kädessä. Voidaan sanoa, että kyseiset

valaisimet soveltuvat energiatehokkuuden kannalta himmennykseen erinomaisesti. Korkeiden tilojen valaisimet ovat tehokkuudeltaan 30 wattia. Voidaan olettaa että kyseisissä valaisimissa liitäntälaittehäviöt eivät kasva himmennettäessä.

### 5.3 Tilojen laskennalliset valaistusvoimakkuudet

#### 5.3.1 Laskentatavat

Laskennallisissa valaistusvoimakkuuksissa on tutkittu eroja mittaustulosten ja laskennallisten arvojen välillä. Laskennoissa on otettu huomioon vain 100 %:iin säädettyjen valaisimien arvot.

Valaistusvoimakkuuksien laskennoissa on käytetty hyötysuhdemenetelmää (kaava 1), neliö- ja kosinilakia (kaava 2) ja DIALux-valaistuksenlaskentaohjelmaa. Hyötysuhdemenetelmällä laskiessa tulos antaa suuntaa antavan arvon tilan keskimääräisestä valaistusvoimakkuudesta. Neliö- ja kosinilaki antaa tarkemman arvon haluttuun pisteeseen, joskin etäisyyksien ollessa pieniä, laskennalliset arvot neliö- ja kosinilailla eivät välttämättä kerro totuutta. Dialux-ohjelmisto laskee tilan valaistusvoimakkuuden valaisimen valonjakokäyrää hyväksi käyttäen, sekä ohjelmistoon syötettyjen huonekertoimien ja alenemakertoimen avulla. DIALux laskennoissa käytetyt huonekertoimet näkyvät laskentakuvista. Alenemakertoimenä laskennoissa on käytetty 1, koska valaisimet ovat uusia. Laskennoissa käytetty DIALux-versio on 4.13 light. Dialux on hyvin suosittu valaistuksenlaskentaohjelmisto suunnittelijoiden keskuudessa.

$$E_k = \eta \cdot x \cdot \frac{N \cdot \Phi}{A} \quad (1)$$

$E_k$  on huoneen keskimääräinen valaistusvoimakkuus [lx]

$N$  on huoneessa olevien valaisimien lukumäärä

$\Phi$  on yhden valaisimen valovirta [lm]

$A$  on huoneen pinta-ala [m<sup>2</sup>]

$\eta$  on valaistushyötysuhde.

Tilojen valaistuksen kokonaishyötysuhteeseen vaikuttaa lamppujen, valaisimien ja huonepintojen likaantumiskerroin, lamppujen valovirran alenemakerroin, ympäristön lämpötilan aiheuttama valovirran alenemakerroin, valaisimen hyötysuhde ja huonehyötysuhde. Tilojen kokonaishyötysuhdekertoimeksi voidaan olettaa uusilla valaisimilla kohteessa

matalilla osilla 0,9 ja korkeilla osilla 0,8, vahoilla valaisimilla oletetaan huonekertoimiksi matalalla osiolla 0,6 ja korkealla osiolla 0,5. Vanhojen valaisimien kokonaishyötysuhteen vaikuttaa paljon valaisimien iästä johtuva valovirranalenema. Uusilla LED-valaisimilla valovirranalenema ei vaikuta, kuten ei myöskään valaisimen hyötysuhde.

Hyötysuhdemenetelmällä arvoja on verrattu myös tilojen entiseen valaistukseen, pois lukien neuvottelutilat, joita ei ennen tilojen saneerausta ollut. Neliö- ja kosinilaki laskelmissa (kaava 2) on laskettu vain uuden valaistuksen arvoja ja verrattu niitä mittaustuloksiin.

$$E = \frac{I \times \cos \alpha}{r^2} \times \text{sr} \quad (2)$$

E on valaistusvoimakkuus tietyssä pisteessä [lx]

I on valaisimen valovoima pisteen suuntaan [cd]

$\alpha$  on valon tulosuunnan ja pinnan normaalin välinen kulma


r on valaisimen etäisyys pisteestä [m]

sr on steradian.

Neliö- ja kosinilailla laskiessa täytyy lähtötietona olla valonjakokäyrät. Valaisimien valonjakokäyrät on esitetty luvussa 4.2. Valonjakokäyrästä saadaan valovoima I laskettua haluttuun suuntaan.

### 5.3.2 Neuvottelutilat

Neuvottelutilojen laskennallisissa arvoissa on käytetty esimerkkinä 3,8 m x 2,9 m = 11 m<sup>2</sup> kokoista neuvottelutilaa (kuva 25). Neuvottelutilaan on asennettu laskettuun alakattoon 3 kpl Philips Lightning CoreLine RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC -valaisimia. Valaisimien asennuskorkeus on 2,4 m lattiasta, laskentapiste on 0,8 m lattiasta neuvottelupöydällä. Valaisimen perustiedot ja valonjakokäyrä selviävät kohdasta 4.2. Tilan valaisimet eivät ole aivan keskellä tilaa. Neuvottelupöytä sijaitsee kohdistettuna vastempaan reunaan ja tilan oikeapuoli on kulkuväylä.



Kuva 25. Esimerkkineuvottelutila.

### Hyötysuhdemenetelmä


Hyötysuhdemenetelmällä laskien huoneen keskimääräiseksi valaistusvoimakkuudeksi saadaan 100 % teholla kaavaa 1 käyttäen

$$E_k = 0,9 \times ((3400 \text{ lm} \times 3) / 11 \text{ m}^2) = 834 \text{ [lx]}.$$

Mitattu tulos valaisimen alapuolelta oli 1350 luksia ja huoneen reunoilla noin 800 luksia, joten laskennallinen tulos ei ole sama kuin mitattu.

### DIALux

DIALux-ohjelmistolla laskien tulokset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin mitatessa. Kuvassa 26 on esitetty DIALux-ohjelman antamat valaistusvoimakkuudet esimerkkineuvotteluhuoneesta.



Kuva 26. DIALux, neuvottelutila.

### Pistemenetelmä

Neuvottelutilojen mittaustulokset on saatu neuvottelupöydältä keskimmäisen valaisimen kohdalta. Tulokseen vaikuttaa kaikkien kolmen valaisimen antama valovoima. Valovoimat tulevat mittauspisteeseen  $0^\circ$  ja  $2 \times 20^\circ$  kulmassa. Kulmien valovoiman arvoiksi I saadaan valonjakokäyrän mukaisesti

$0^\circ$  asteessa  $430 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 3600 \text{ lm} = 1548 \text{ cd}$  ja

$20^\circ$  asteessa  $415 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 3600 \text{ lm} = 1494 \text{ cd}$ .

Valon tullessa noin kahdenkymmenen asteen kulmassa etäisyydeksi mittauspisteeseen saadaan trigonometrisen funktion avulla  $1,6 \text{ m} / \cos(20^\circ) = 1,7 \text{ m}$ .


Pistemenetelmällä laskien saadaan 100 % teholla kaavaa 2 käyttäen pisteen valaistusvoimakkuudeksi

$$E = (1548 \text{ cd} / 1,6\text{m}^2) + 2 \times (1494 \text{ cd} \cdot \cos(20) / 1,7^2\text{m}) = 1\,576 \text{ [lx]}.$$

Mitattuun arvoon nähden tulos on noin 200 luksia suurempi. Etäisyyksien ollessa pieniä, pistemenetelmä ei ole paras mahdollinen laskentatapa.

### 5.3.3 Matala tila

Esimerkkinä matalan tilan valaistusvoimakkuuden laskennassa on käytetty 6 m \* 8 m = 48 m<sup>2</sup> aluetta (kuvassa 27). Matalan tilan valaisimina on käytetty Philips Lightning Trueline RC530B LED31S/LED21S/840 PSD VPC PI5 L -valaisimia. Valaisimien asennuskorkeus on 2,4 m lattiasta, laskentapiste on 0,8 m lattiasta työpöydällä. Esimerkkikohdassa positio 411 koostuu 5 kpl 1130 mm pitkistä Trueline -valaisimista muodostaen 4800 mm pitkän yhtenäisen rampin. Valaisimen perustiedot ja valonjakokäyrä selviävät kohdasta 4.2.



Kuva 27. Matalan tilan malli.



## Hyötysuhdemenetelmä

Hyötysuhdemenetelmällä laskien tilan keskimääräiseksi valaistusvoimakkuudeksi saadaan uusilla valaisimilla 100 %:n teholla kaavaa 1 käyttäen

$$E_k = 0,9 \times ((2500 \text{ lm} \times 5 \times 3) / 48 \text{ m}^2) = 703 \text{ [lx]}.$$

Mitattu tulos oletetussa heikoimmassa työpisteessä oli 998 luksia. Hyötysuhdemenetelmällä laskennalliset tulokset eivät anna oikeaa arvoa.


Vanhoina valaisimina tilassa oli 9 kpl 2 x 58 W:n loisteputkivalaisinta. Yksi 4000 kelvinin 58 W:n loisteputki tuottaa valovoimaa 5200 lumenia. Keskimääräinen laskennallinen valaistusvoimakkuus tilassa vanhoilla valaisimilla oli seuraava

$$E_k = 0,6 \times (18 \times 5200 \text{ lm} / 48,75 \text{ m}^2) = 1152 \text{ [lx]}.$$

Mittauksia ei ehditty suorittaa ennen purkutöitä. Vanhoissa valaisimissa ei ollut lainkaan säätöä, joten valaistusvoimakkuus oli jopa liian suuri tilaan nähden.

## DIALux

DIALux-ohjelmistolla laskien tulokset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin mitatessa. Kuvassa 28 on esitetty valaistusvoimakkuudet esimerkkialueella. Laskennassa ei ole otettu huomioon, että tila jatkuu ylöspäin, joten ylimmäiset valaistusvoimakkuudet eivät pidä paikkaansa. Kuvan alalaita on kulkuväylä, jonka valaistusvoimakkuus on heikompi kuin työpisteiden.



Tilan korkeus: 2.400 m, Asennuskorkeus: 2.479 m, Huoltokerroin: 1.00

Arvot (yksikkö) Lux, Mittakaava 1:103

Pinta	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Käyttötaso	/	831	84	1370	0.101
Lattia	20	772	153	1294	0.198
Katto	70	125	71	167	0.569
Seinät (4)	50	172	74	411	/

#### Käyttötaso:

Korkeus:	0.800 m	UGR	Pitkittäin-	Polkittain	Valaisimen keskiviivaan
Rasteri:	128 x 128 Pisteet	Vasen seinä	17	16	
Reuna-alue:	0.000 m	Alempi seinä	17	17	
		(CIE, SHR = 0.25.)			

Niiden pisteiden osuus, joiden valaistusvoimakkuus alle 400 lx (IEQ-7:ää varten): 19.92%.

#### Luettelo valaisimista

Numero	Kappale	Tunnus (Korjaustekijä)	$\Phi$ (Valaisin) [lm]	$\Phi$ (Lampun) [lm]	P [W]
1	15	PHILIPS RC532B PSD W8L113 1 xLED25S/840 OC (Tyyppi 1)* (1.000)	2500	2500	18.0
Yhteensä:			37500	37500	270.0

\*Muutetut tekniset tiedot

Ominainen verkkoon kytketty kuorma:  $5.63 \text{ W/m}^2 = 0.68 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Pohjapinta-ala:  $48.00 \text{ m}^2$ )

Kuva 28. DIALux, matalatila.

#### Pistemenetelmä

Työpöydät on tilassa asetettu suurin piirtein valaisinlinjojen keskelle. Tilan valaisimien valonjakokäyrästä huomataan, että viereisen pöytäryhmän valaisimen valovirta ei tuo juurikaan vaikutusta valonmäärään mitatulla työpisteellä. Laskennassa on käytetty vain työpisteen päältä tulevien valaisimien valovirtaa. Valaistusvoimakkuuteen valaisimia on 2 kpl, suoraan yläpuolella ja viereinen valaisin. Viereinen valaisin vaikuttaa noin 30 asteen kulmassa ja päällä oleva 0 asteen kulmassa. Kulmien valovoiman arvoiksi l saadaan valonjakokäyrän mukaisesti

$0^\circ$  asteessa  $590 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 2500 \text{ lm} = 1475 \text{ cd}$  ja

$30^\circ$  asteessa  $630 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 2500 \text{ lm} = 1575 \text{ cd}$

Valon tullessa noin kolmenkymmenen asteen kulmassa, etäisyydeksi mittauspisteeseen saadaan trigonometrisen funktion avulla  $1,6 \text{ m} / \cos(30^\circ) = 1,85 \text{ m}$ .


Pistemenetelmällä laskien saadaan 100 %:n teholla kaavaa 2 käyttäen pisteen valaistusvoimakkuudeksi

$$E = (1475 \text{ cd} / 1,6 \text{ m}^2) + (1494 \text{ cd} * \cos(30) / 1,85^2 \text{ m}) = 954 \text{ [lx]}.$$

Mittaustulos oletetussa heikoimmassa pisteessä oli 998 lx. Laskennallinen tulos on aika lähellä mitattua tulosta.

#### 5.3.4 Korkea tila

Esimerkkinä korkean tilan valaistusvoimakkuuden laskennassa on käytetty noin  $12,5 \text{ m} * 11,5 \text{ m} = 143,75 \text{ m}^2$  aluetta (kuvassa 29). Korkean tilan valaisimena on käytetty Philips Lightning SM480C W24L134 1xLED35S/840 ACC-MLO DALI -valaisimia. Valaisimien asennuskorkeus on 4,1 m lattiasta, laskentapiste on 0,8 m lattiasta työpöydällä. Esimerkkitalassa valaisimia on sijoitettu tasaisin välein 40 kpl. Valaisimen perustiedot ja valonjakokäyrä selviävät kohdasta 4.2.



Kuva 29. Esimerkkikuva korkeasta tilasta.

Hyötysuhdemenetelmällä laskien tilan keskimääräiseksi valaistusvoimakkuudeksi saadaan 100 %:n teholla kaavaa 1 käyttäen

$$E_k = 0,8 \times ((3500 \text{ lm} \times 40 \text{ kpl}) / 143,75 \text{ m}^2) = 779 \text{ [lx]}.$$

Mitatessa työpisteillä arvot olivat oletetussa heikoimmassa kohdassa noin 850 luxia ja lähiympäristössä noin 750 luxia.


Vanhoina valaisimina tilassa oli 25 kpl kpl 2 x 58 W:n loisteputkivalaisinta. Yksi 4000 kelvinin 58 W:n loisteputki tuottaa valovoimaa 5200 lm. Keskimääräinen laskennallinen valaistusvoimakkuus tilassa vanhoilla valaisimilla oli

$$E_k = 0,5 \times (50 \times 5200 \text{ lm} / 143,75 \text{ m}^2) = 904 \text{ [lx]}.$$

Mittauksia ei ehditty suorittaa ennen purkutöitä. Vanhoissa valaisimissa ei ollut lainkaan säätöä, joten valaistusvoimakkuus oli hivenen liian suuri tilaan nähden.

#### DIALux

DIALux-ohjelmistolla laskien tulokset näyttävät hyvin samanlaisilta kuin mitatessa. Kuvassa 28 on esitetty valaistusvoimakkuudet esimerkkialueella. Laskennassa ei ole otettu huomioon, että tila jatkuu oikealle, joten reunimmaisiet valaistusvoimakkuudet eivät pidä paikkaansa. Muut reuna-alueet ovat kulkuväyliä, joiden valaistusvoimakkuus on heikompi kuin työpisteiden.



Kuva 30. Korkea tila, DIALux.

## Pistemenetelmä

Pistemenetelmällä laskiessa korkean tilan työpisteen valaistusvoimakkuuteen vaikuttaa suurimmaksi osaksi 9 kpl valaisimia. Valaisimien valovoiman arvoiksi l saadaan valonjakokäyrän mukaisesti

$0^\circ$  asteessa  $430 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 3500 \text{ lm} = 1505 \text{ cd}$ , 2 kpl poikittaisille valaisimille  $30^\circ$  asteessa  $435 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 3500 \text{ lm} = 1522 \text{ cd}$  ja 6 kpl pitkittäisille valaisimille  $30^\circ$  asteessa  $360 \text{ cd} / 1000 \text{ lm} \times 3500 \text{ lm} = 1260 \text{ cd}$ .

Valon tullessa noin  $25^\circ$  kulmassa etäisyydeksi mittauspisteeseen saadaan trigonometrisen funktion avulla  $3,3 \text{ m} / \cos(25^\circ) = 3,8 \text{ m}$ .

Pistemenetelmällä laskien saadaan 100 %:n teholla kaavaa 2 käyttäen pisteen valaistusvoimakkuudeksi

$$E = (1505 \text{ cd} / 3,3^2 \text{ m}) + 2 \times (1470 \text{ cd} \cdot \cos(30) / 3,8^2 \text{ m}) + 6 \times (1260 \text{ cd} \cdot \cos(30^\circ) / 3,8^2) = 770 \text{ [lx]}.$$

Laskennallinen ja mitattu tulos ovat aika lähellä toisiaan. Jonkin verran valoa tulee muista valaisimista, mikä selittää mitatun ja laskennallisen eron.

## 6 Energiatehokkuus

### 6.1 Valaistuksen energiankulutus

Nykyisin kaikessa sähkön käytössä painotetaan energiatehokkuutta. Valaistuksen osuus Suomen julkisten tilojen energiankulutuksesta on jopa kolmasosa (15). Valaistuksen tarvitsema energiankulutus on kuitenkin viime vuosina lähtenyt laskuun. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi LED-valaistuksen yleistymisestä ja osansa asiassa on myös älykällä ohjausjärjestelmillä.

Valaistuksen energiansäästöön vaikuttavia toimia ovat esimerkiksi seuraavat (15):

- Vaihdetaan vanhat, energiatehottomammat valaisimet uusiin, paremman hyötysuhteen valaisimiin, kuitenkin huomioon ottaen valaistukselle asetetut vaatimukset.
- Valaisimien optiikat suunnitellaan siten, että valo saadaan sinne missä sitä tarvitaan.
- Sijoitellaan valaisimet optimaalisesti.
- Käytetään valaistuksen ohjausjärjestelmiä.

Luvussa 6, käydään laskennallisesti läpi kohteen korkeiden ja matalien tilojen energiansäästö verrattuna vanhaan loisteputkivalaistukseen. Neuvottelutilat on rajattu pois laskennoista, koska niihin ei ole vertailupohjaa.

## 6.2 Kohteen energiatehokkuus verrattuna entiseen

Tässä luvussa arvioidaan energiansäästöä vanhaan valaistukseen verrattuna. Kaikista valaistusryhmistä ei ole tehty virtamittauksia, joten arvot ovat noin -arvoja. Vanhalla ohjausjärjestelmällä kaikki valaisimet olivat päällä joka päivä kello 6.00–18.00 ja välillä myös muina aikoina. Yhteensä käyttötunteja on ollut vuodessa noin 4380 tuntia. Nykyisellä läsnäolo/vakiovalo-ohjausjärjestelmällä oletetaan laskelmissa saavutettavan noin 30 %:n säästö käyttötunteihin ja energiankulutukseen.

Kohteen korkeiden tilojen valaistuksen kokonaisottoteho on ilman säätöä 7380 W. Valaisinvalmistaja ilmoittaa valaisinkortissa tehonkulutustoleranssin olevan +/- 10 %. Valaisimet on ohjelmoitu tuottamaan työpisteille noin 500 lx, tällöin virtamittauksien mukaan tehoa on jäljellä 66,14 % täyteen valaistukseen nähden. Energiansäästölaskelmissa on käytetty prosenttilukuna 70 %:a, joka sisältää myös oletetun tehonkulutustoleranssin. Virtamittauksien mukaan valaisimet kuluttivat jonkin verran enemmän tehoa, kuin oli ilmoitettu.

Kohteen matalien tilojen valaistuksen kokonaisottoteho on ilman säätöä 4681 W. Valaisinvalmistaja ilmoittaa valaisinkortissa tehonkulutustoleranssin olevan +/- 10 %. Valaisimet on ohjelmoitu tuottamaan työpisteille noin 500 lx, tällöin virtamittauksien mukaan tehoa on jäljellä 57,61 % täyteen valaistukseen nähden. Energiansäästölaskelmissa on käytetty prosenttilukuna 62 %:a, joka sisältää myös oletetun tehonkulutustoleranssin. Virtamittauksien mukaan valaisimet kuluttivat jonkin verran enemmän tehoa, kuin oli ilmoitettu.

Kohteen vanhojen valaisimien ottoteho oli korkeissa tiloissa noin 17 850 W ja matalissa tiloissa noin 18 500 W. Vanhat valaisimet olivat kuristimilla varustettuja, joten kuristinhäviöt ovat valaisimissa noin 12 %. Kohteessa on käytetty loistehon kompensointia. Kuristinhäviöt on laskettu taulukon 10 ottotehoihin mukaan.

Taulukko 10. Energiankulutus.

Valaisimet	Ottoteho W	Säädetty teho W	Pinta-ala m <sup>2</sup>	Tehotiheys W/ m <sup>2</sup>	Käyttötunnit/a h	Ohjaus säästö	MWh/ a
Matalat tilat, uudet	4681	2902	850	3,41	4380	-30 %	8,9
Korkeat tilat, uudet	7380	5166	885	5,84	4380	-30 %	15,8
Matalat tilat, vanhat	18500	18500	850	21,76	4380	0	81
Korkeat tilat, vanhat	17850	17850	885	20,17	4380	0	78

Taulukossa 10 on ottotehoon lisätty vanhoille valaisimille kuristinhäviöt. Säädetty teho on uusien valaisimien oletettu ottoteho 500 luksiin ohjelmoituna. Tehotiheys kuvaa valaistuksen tehon määrää pinta-alaneliötä kohden valaisimet ohjelmoituna. Ohjauksella tarkoitetaan ohjaustavasta johtuvaa oletettua energiasäästöä uusilla valaisimilla.

Kohteen yleisvalaistuksen vuotuinen sähkönkulutus on uusilla valaisimilla taulukon 10 mukaisesti korkeissa tiloissa noin 15,8 MWh ja matalissa tiloissa noin 8,9 MWh, yhteensä noin 24,7 MWh. Vanhoilla valaisimilla vuotuinen sähkönkulutus oli matalissa tiloissa noin 81 MWh ja korkeissa tiloissa 78 MWh, yhteensä noin 159 MWh. Energiaa säästyy näin ollen  $159 \text{ MWh} - 24,7 \text{ MWh} = 134,3 \text{ MWh}$  vuodessa.

ABB Oy:n Pitäjänmäen tehdasalue maksaa sähköstään arvion mukaan 100 €/MWh. Uuden valaistuksen ja ohjausjärjestelmän tuottama säästö energiankulutuksessa on tällöin  $100 \text{ €/MWh} \times 134,3 \text{ MWh} = 13\,430 \text{ €}$  vuodessa.

Vanhat valaisimet olivat jonkin verran ylimitoitettuja tilaan. Vanhoilla valaisimilla laskennallinen valaistusvoimakkuus oli noin 1000 luksia ja uusilla säädettynä 500 luksia.



### 6.3 Kohteen valaistus/ohjaus-järjestelmien takaisinmaksuaika-arvio

Kohteen yleisvalaisimet ja KNX-järjestelmän hankki ABB Oy itse. Asennuksista vastasi E-sähkö Oy ja ohjelmoinneista LJM sähkö Oy:n Jukka Mäkinen. Valaisimien ja KNX-järjestelmän tarkat hinnat asennuksineen ovat liikesalaisuuksia.


Hinnaksi valaisimille asennettuna/kaapeloituna voidaan olettaa arviolta noin 185 000 euroa (ALV 0 %). Hinnaksi KNX-järjestelmälle ohjelmointineen/asennuksineen voidaan olettaa arviolta noin 25 000 euroa (ALV 0 %).

Uuden LED-valaistuksen oletettu käyttöikä on valaisinvalmistajan antamien tietojen mukaisesti noin 70 000 tuntia. Käyttötunnit ovat kohteessa ilman ohjausta noin 4380 tuntia vuodessa. Uudet valaisimet kestävät näin ollen valaisinvalmistajan mukaan 70 000 h / 4380 h/a = noin 16 vuotta. Valaisimia on ohjelmoimalla himmennetty 60–70 prosentin tehoon ja lisäksi läsnäolo/vakiovalo-ohjaus vaikuttaa valaisimien käyttöikään suotuisasti. Voidaan olettaa että uusilla valaisimilla käyttöikä on noin 20 vuotta.

Vanhojen loisteputkivalaisimien putkien vaihto tulee suorittaa noin 20 000 tunnin välein. Vanhojen loisteputkien vaihto massavaihtona olisi tullut maksamaan noin 6000 euroa. Vanhat putket olisi tullut vaihtaa 20 vuoden tarkasteluvälillä neljä kertaa. Yhteensä vaihdoille olisi tullut hintaa 24 000 euroa tarkasteluvälillä. Laskennassa ei oteta huomioon valaisimien muita huoltokustannuksia, esim. mahdollisia kuristimien vaihtoja ja lampunpitimien uusimisia.

Energiansäästö rahallisesti uusilla valaisimilla ja ohjausjärjestelmillä on 20 vuoden tarkasteluvälillä  $13\,430 \text{ €/a} \times 20 \text{ a} = 268\,600 \text{ €}$ . Loisteputkien vaihdoista kertyvät 24 000 euron kulut lisättynä säästöjä tulee vanhaan valaistukseen verrattuna noin 292 600 euroa. Järjestelmien hankintahintojen ollessa yhteensä noin 210 000 euroa, säästöä syntyy 20 vuoden tarkasteluvälillä 82 600 euroa.

Kuvassa 31 on esitetty valaistuksen elinkaarikustannukset VALTTI-elinkaarikustannuslaskennan mukaisesti.



Kuva 31. Elinkaarikustannukset.

Kuvasta 31 huomataan, että järjestelmien takaisinmaksuaika on noin 16–17 vuotta. Elinkaarikustannuksia miettiessä täytyy ottaa huomioon, että kyseiset tilat olisivat joka tapauksessa saneerattu perin pohjin uudelleen ja valaisimet kaapelointineen olisi uusittu. Vanhat valaisimet olivat jo noin 30 vuotta vanhoja, ja ne olivat tulleet käyttöikänsä päähän.

## 7 Yhteenveto

Insinööriyössä perehdyttiin KNX-järjestelmään ja LED-valaistukseen esimerkkikohteen avulla. Työssä mitattiin ja laskettiin valaistusvoimakkuusarvoja. Laskennalliset valaistusvoimakkuusarvot olivat aika lähellä mitattuja arvoja, ja lähimmäksi mitattuja arvoja päästiin DIALux-ohjelmistolla laskien. Virtamittauksien tarkoituksena oli havainnollistaa virran kulutuksen muutosta valaisimia himmennettäessä noin 500 luksin arvoihin. Virtamittaus-tuloksista havaittiin, että eri valaisimet käyttäytyvät himmennettäessä eri tavalla. Valaisinvalmistajan mukainen tehonkulutustoleranssi +/- 10 % ylittyi jonkin verran mitatuissa valaisinryhmissä. Virran kulutuksen muutosta valaistusta himmennettäessä ei yleisesti ilmoiteta valaisinkorteissa. Tämä tieto olikin tärkeä osa tätä insinööriyötä.

Energiatehokkuusluvussa havaittiin, että tehotehiys on valaisimet ohjelmoituna noin 500 luksiin korkeissa tiloissa noin  $5,84 \text{ W/m}^2$  ja matalissa tiloissa noin  $3,41 \text{ W/m}^2$ . Luvut ovat todella pieniä. Voidaan sanoa, että yhdessä läsnäolo/vakiovalo-ohjauksella kohteen energiatehokkuus on todella hyvä. Vanhoilla valaisimilla tehotehiys oli noin  $20 \text{ W/m}^2$ . Toki laskennalliset valaistusvoimakkuudet olivat vanhoilla valaisimilla noin 500 luksia enemmän.

Mielenkiintoista olisi ollut tehdä valaistuksen osalta vuoden mittainen sähkönkulutusmittaus, jolla olisi mitattu valaistuksen energiantarpeen muutoksia vuoden aikana. Verrokina olisi voitu mitata yksi viikko sähköntarvetta valaistuksen ollessa ilman ohjauksia. Mittauksella olisi havaittu läsnäolo/vakiovalo-ohjauksen energiansäästö. Tämä olisi ollut helposti toteutettavissa KNX-pohjaisella sähkönkulutusmittauksella, mutta aika ei antanut myöten.

Kaiken kaikkiaan insinööriyössä saatiin tärkeää tietoa valaistuksen tarvitsemasta sähkötehosta. Työ toimii hyvänä perspektiivinä tulevia saneerauksia ajatellen.

Toimin itse projektipäällikkönä kohteen sähkötoista vastanneessa yrityksessä E-sähkö Oy. KNX- ja DALI-järjestelmät eivät olleet ennestään ohjelmistotasolla itselleni, eikä edustamalleni yritykselle kovinkaan tuttuja. Asennuksia olemme tehneet paljon, mutta ohjelmoinnit on tilattu alihankintana. Insinööriyön innoittamana päätimme alkaa koulutamaan kaksi asentajaa KNX- ja DALI-ohjelmointiin. Koulutukset alkavat toukokuussa Tampereen ammattikorkeakoulussa. Pätevistä ohjelmoijista on jopa pulaa tällä hetkellä. Toivottavasti koulutukset tuottavat tulosta.

## Lähteet

- 1 KNX - ratkaisusi nykyaikaiseen rakentamiseen ja ohjauksiin. 2018. Verkkoaineisto. KNX Finland Ry. <<http://www.knx.fi/>>. Luettu 21.1.2018.
- 2 Lehtinen, Antti. 2012. ST 701.31, sähköautomaatiototeutus KNX-järjestelmää käyttäen. Espoo: Sähköinfo Oy.
- 3 Härkönen, Kalevi. 2015. ST käsikirja 23, KNX-järjestelmän perusteet. Espoo: Sähköinfo Oy.
- 4 Forsell, Simo. 2013. KNX-järjestelmän hyödyntäminen toimistorakennuksessa. Insinööritö. Metropolia ammattikorkeakoulu. Theseus-tietokanta.
- 5 Valaistusteknisiä käsitteitä. Verkkoaineisto. Glamox Luxo Lightning Oy. <<http://glamox.com/fi/valaistusteknisi-ksitteit>>. Luettu 12.3.2018.
- 6 Kallasjoki, Tapio. 2017. Valonväriominaisuudet. Luentomoniste. Metropolia ammattikorkeakoulu.
- 7 CIE 2017 Colour Fidelity Index. Verkkoaineisto. CIE. <<http://www.cie.co.at/publications/cie-2017-colour-fidelity-index-accurate-scientific-use>>. Luettu 12.4.2018.
- 8 Kallasjoki, Tapio. 2018. ST 58.08, valonlähteet. Espoo: Sähköinfo Oy.
- 9 Valaisinmyyjät. 2018. SLO Oy ja Rexel Oy. Keskustelu 12.2.2018.
- 10 Led-perustiedot. Verkkoaineisto. LEDVANCE Oy, <<https://www.ledvance.fi/tuotteet/tuotetiedot/led-perustiedot/>>. Luettu 11.2.2018.
- 11 LED-perusteet. Verkkoaineisto. Glamox Luxo Lightning Oy. <<http://glamox.com/fi/led-perusteet->>. Luettu 13.2.2018.
- 12 LED. Verkkoaineisto. Ensto Finland Oy. <<http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/opintojak-sot/0705016/1228387313247/1228387387439/1233229692599/1233229715150.html>>. Luettu 12.2.2018
- 13 Ledien elinikä. Verkkoaineisto. Glamox Luxo Lightning Oy. <<http://glamox.com/fi/ledien-elinika>>. Luettu 15.3.2018.
- 14 Philips valaistus. 2017. Valaisinluettelo 2017. Philips Lightning Oy.
- 15 Valaistus. Verkkoaineisto. Motiva Oy. <<http://www.motivanhankintapalvelu.fi/tietopankki/valaistus>>. Luettu 13.3.2018

## Korkeiden tilojen valaisinkortti



## SmartBalance, surface mounted

### SM480C LED35S/840 PSD ACC-MLO

SmartBalance Surface Mounted - LED Module, system flux 3500 lm -  
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä -  
Mikrolinssioptiikka, akrylaattia, kirkas

SmartBalance-valaisin vastaa sekä toiminnallisuutta että muotoilua koskeviin vaatimuksiin. Entistä paremman energiatehokkuuden lisäksi valaisimella on viehättävä ulkonäkö, joka sulautuu huomaamattomasti kattoon. Lisäksi valaisin on kaikkien toimiston valaistukselle asetettujen standardien mukainen.

#### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteen määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED35S [ LED Module, system flux 3500 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kanta	- [ -]
Valonlähte vaihdettavissa	Ei
Liitäntäkaikuiden määrä	1 yksikkö
Liitäntäkaikui	-
Virtalähdevirtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntäkaikui sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [ -]
Optiikan kuvanlinssin tyyppi	ACC-MLO [ Mikrolinssioptiikka, akrylaattia, kirkas]
Valaistimen valokelan hajautus	100°

Turvavalaistus	No [ -]
Upotettu ohjaus	No [ -]
Ohjauksikäyttöliittymä	DALI
Liitäntä	Pistoliitin, 3-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Aseennus	Pinta
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tulenarkuusmerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC plus mark
UL-merkintä	Ei
Takuuaika	5 vuotta

## SmartBalance, surface mounted

Valovoalo-ominaisuus	Ei
MCB-luotteiden määrä	20
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Lisävaruste PFC	N/A
Product Family Code	SM 480C [ SmartBalance Surface Mounted]

### Käyttö ja sähkö tiedot

Oitojännite	220 - 240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Kytkeäntävirrasäilyys	4.8 A
Syöttöaika	0.180 ms
Tehokerroin (min.)	0.9

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävissä	Kyllä
------------------	-------

### Mekaaniset tiedot ja runko

Geometria	Leveys 0,24 m, pituus 1,34 m
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Heijastimen materiaali	-
Optikan materiaali	-
Optikan kuvunlinssin materiaali	Akrylaatti
Kytkeäntäalustan materiaali	Steel
Kiinnitysmateriaali	-
Optikan kuvunlinssin viimeistely	Teksturoidu
Kokonaispituus	1340 mm
Kokonaisleveys	240 mm
Kokonaiskorkeus	52 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

IP-luokka	IP40 [ Johtosuojaattu]
Mek. iskun suojakoodi	IK02 [ 0.2 J standard]

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirta alussa	3500 lm
------------------	---------

Valovuotoleranssi	+/-10%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	117 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoleranssi	>80
Alkukromaattisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Oitoiteho alussa	30 W
Tehonkulutusoleranssi	+/-10%

### Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)

Ohjaimen vikaantumisaika 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	25000 h

### Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Soveltuu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871829126756000
Tilaustuotteen nimi	SM 480C LED35S/840 PSD ACC-ML O
EAN/UPC – tuote	8718291267560
Tilauskoodi	26756000
Sähkötunnus	4259773
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauskoko ulomassa lastissa	1
Materiaaliluku (12NC)	910504083603
Nettopaino (kappale)	4.500 kg


### Mittapiirros




### SmartBalance SM480C

## SmartBalance, surface mounted

### Valonjakotiedot



IFGU1\_SM480CW24L1341xLED35S840ACC-MLO



IFPC1\_SM480CW24L1341xLED35S840ACC-MLO



## Matalien tilojen valaisinkortti LED 25S



## TrueLine, upotettu

## RC532B LED25S/840 PSD W8L113 VPC PI5

TrueLine Recessed Line OC - LED Module, system flux 2500 lm -  
840 Neutraali valkoinen - Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä - Näkyvä  
T-listakatto - Pistoliitin, 5-napainen - 1130 mm

Arkkitehdit tarvitsevat valaistusratkaisun, joka sopii tilan sisustukseen. He haluavat valaisinvalikoiman, jossa on tyylikäs muotoilu ja korkealaatuinen valo. Valaistussuunnittelijat tarvitsevat valaisimia, jotka säästävät energiaa ja takaavat samalla riittävän valaistusvoimakkuuden toimistovalaisustandardien mukaisesti. Upotettu TrueLine pystyy täyttämään kummatkin vaatimukset. TrueLine-valaisinta on saatavilla myös riippuversiona.

## Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähteiden määrä	1 [ 1 kpl]
Lamppuperheen koodi	LED25S [ LED Module, system flux 2500 lm]
Valonlähteen väri	840 Neutraali valkoinen
Kanta	- [-]
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaiteiden määrä	1 yksikkö
Liitäntälaite	-
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSD [ Tehonsyöttöyksikkö, DALI-liitäntä]
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
Optiikan tyyppi	No [-]
Optiikan kuvun/linssin tyyppi	PM [ PMMA kupu/suoja]
Valaisimen valokalan hajautus	100°
Upotettu ohjaus	No [-]
Ohjaukseen käytettyä	DALI

Liitäntä	Pistoliitin, 5-napainen
Kaapeli	-
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankestävyys	Lämpötila 650 °C, kesto 5 s
Tuleneräilymerkintä	F [ Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnolle]
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC plus mark
UL-merkintä	Ei
Takuuaika	5 vuotta
Valovoimain ominaisuus	Ei
MCB-tuotteiden määrä	24
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Liisvaruste PFC	N/A




TrueLine, upotettu

Product Family Code	RC532B [ TrueLine Recessed Line OC]
<b>Käyttö ja sähkö tiedot</b>	
Otojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Ohjaussignaalin jännite	0-16 V DC DALI
Kytkenäivirtasysäys	19 A
Syttymisaika	0.28 ms
Tehokerroin (min.)	0.9
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Rungon kokoonpano	VPC [ Näkyvä T-lisäkatto]
Rungon materiaali	Teräs
Heijastimen materiaali	-
Optikan materiaali	-
Optikan kuvun/linsin materiaali	Polymeettymetallikrylati
Kytkenäkaluston materiaali	Steel
Kilnitysmateriaali	Steel
Optikan kuvun/linsin viimeistely	Huurrettu
Kokonaispituus	1130 mm
Kokonaisleveys	75 mm
Kokonaiskorkeus	136 mm
Pituus	1130 mm
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
IP-luokka	IP20 [ Somisuojaattu]
Mek. leikun suojakoodi	IK02 [ 0.2 J standard]
<b>Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)</b>	
Valovirta alussa	2500 lm
Valovuotoleranssi	+/-10%

LED-valaisimen tehokkuus alussa	143 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistolindeksi	≥80
Alukromastisuus	(0.38, 0.38) SDCM <3
Ottoteho alussa	17.5 W
Tehonkulutusoleranssi	+/-10%
<b>Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)</b>	
Ohjelman vikaantumisaika 5 000 tunnin kohdalla	1 %
Keskimääräinen käyttöikä – L70B50	70000 h
Käyttöiän mediaani – L80B50	50000 h
Käyttöiän mediaani – L90B50	25000 h
<b>Käyttökohteiden olosuhteet</b>	
Ympäristölämpötila-alue	+10 ... +40 °C
Keskimääräinen ympäristölämpötila	25 °C
Suurin himmennystaso	1%
Sovelluu satunnaiseen sytytykseen/sammutukseen	Ei
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871 869687 130000
Tilaustuotteen nimi	RC532B LED258/840 PSD W8L113 VPC P15
EAN/UPC – tuote	871 869687 1300
Tilaukoodi	871 30000
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauskäsi ulommassa laetkossa	1
Materiaalilumero (12NC)	910 502043803
Nettopaino (kappale)	2.500 kg


Mittapiirros




TrueLine recessed RC515B, RC530B-RC534B

## TrueLine, upotettu

### Valonjakotiedot



IFGU1\_RC532BPSDW8L1131xLED25S840OC



IFPC1\_RC532BPSDW8L1131xLED25S840OC



## Neuvottelutilojen valaisinkortti.



## CoreLine Panel

### RC127V LED34S/840 PSD W60L60 OC

CORELINE PANEL OC - LED Module, system flux 3400 lm - 840 neutral white - Power supply unit with DALI interface - Width 0.60 m, length 0.60 m - Office compliant version

Whether for a new building or renovation of an existing space, customers want lighting solutions that provide quality of light and substantial energy and maintenance savings. The new CoreLine Panel range of LED products can be used to replace functional luminaires in general lighting applications. Both Non-Office Compliant (NOC) version and Office Compliant version (OC) are now available. The process of selecting, installing and maintaining is so easy – it's a simple switch. InterAct Ready luminaire with integrated wireless communications to be used with InterAct gateways, sensors and software.

#### Product data

General information		Flammability mark	
Lamp family code	LED34S [ LED Module, system flux 3400 lm ]	Safety device	SC [ Safety cable ]
Light source color	840 neutral white	Type description	Office compliant version
Light source replaceable	No	CE mark	CE mark
Number of gear units	1 unit	ENEC mark	ENEC mark
Driver/power unit/transformer	Power supply unit with DALI interface	UL mark	-
Driver included	Yes	Warranty period	3 years + 2 years upon registration
Optic type	-	Constant light output	No
Luminaire light beam spread	100°	Number of products on MCB of 16 A type B	24
Control interface	DALI	RoHS mark	RoHS mark
Connection	Push-in connect or and pull relief	Product family code	RC 127V [ CORELINE PANEL OC ]
Cable	-	Operating and Electrical	
Protection class IEC	Safety class II	Input Voltage	220 to 240 V
Glow-wire test	Temperature 650 °C, duration 30 s		

## CoreLine Panel

Input Frequency	50 to 60 Hz
Inrush current	20.4 A
Inrush time	0.195 ms
Power Factor (Min)	0.9

### Controls and Dimming

Dimmable	Yes
----------	-----

### Mechanical and Housing

Geometry	Width 0.60 m, length 0.60 m
Housing Material	Aluminum
Reflector material	-
Optic material	-
Optical cover/lens material	Polycarbonate
Fixation material	-
Optical cover/lens finish	Opal
Overall length	597 mm
Overall width	597 mm
Overall height	42 mm

### Approval and Application

Ingress protection code	IP20 [ Finger-protected]
Mech. Impact protection code	IK02 [ 0.2 J standard]

### Initial Performance (IEC Compliant)

Initial luminous flux (system flux)	3400 lm
Luminous flux tolerance	+/- 10%
Initial LED luminaire efficacy	83 lm/W
Init. Corr. Color Temperature	4000 K
Init. Color Rendering Index	≥90

Initial chromaticity	(0.38, 0.38) SDCM <5
Initial input power	41 W
Power consumption tolerance	+/- 10%

### Over Time Performance (IEC Compliant)

Driver failure rate at 5000 h	1 %
Median useful life L70B50	50000 h
Median useful life L80B50	30000 h
Median useful life L90B50	15000 h

### Application Conditions

Ambient temperature range	+10 to +40 °C
Average ambient temperature	25 °C
Maximum dim level	1%
Suitable for random switching	Yes (relates to presence/ movement detection and daylight harvesting)

### Product Data

Full product code	871869607092500
Order product name	RC 127V LED 34S/84 0 PSD W60L60 O/C
EAN/UUPC - Product	8718696070925
Order code	910503910132
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1
Material Nr. (12NC)	910503910132
Net Weight (Piece)	4.100 kg

### Dimensional drawing



CoreLine Panel RC125B-RC128V

## Tuotekortti, avotilojen tunnistin



## TUOTEKORTTI

11.2.2018

1/2

6131/31-24-500

Nimi: **Läsnäolotunnistin KNX**  
 Läsnäolotunnistin 360, premium, valkoinen  
 KNX

Tyyppi: 6131/31-24-500

EAN: 4011395185940

Sno: 2815473



Kuvaus: 4-kanavainen läsnäolotunnistin väyläliitynnällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimessa on myös vakio-valotoiminto, huonetermostaatti ja IR-vastaaotin. Sovelluksessa on 5 lisätoimintoa sisältäen loogiset toiminnot, aikaviiveet ja porrastusvalotomaattitoiminnon. Tunnistimen koko 91x91 mm ja näkyvän osan korkeus 23 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloa käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 10 m.

Pakkaus: 1  
 Yksikkö: KPL



## ETIM

ETIM 5.0 EC001582 (EC001582)

ETIM 6.0 EC001582 (EC001582)

## ETIM 6

Bus system KNX 1

Bus system KNX radio

Bus system radio frequent

Bus system LON

Bus system Powernet

Other bus systems

Radio frequent bidirectional

Model Presence detector

Mounting method Surface mounted (plaster)

Material Plastic

Material quality Thermoplastic

Surface protection Untreated

Type of surface Matt

Colour White

RAL-number (akin) 9016

Osoite  
 PL 16  
 06101 PORVOO

Puhelinvaihe Asiakaspalvelu  
 010 22 11 kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu  
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus  
 0763403-0



TUOTEKORTTI

11.2.2018

6131/31-24-500

2/2

Transparent

Bus connection included	1
Substation input	1
Creep-under protection	
Operation mode switch	
Animal zone	
Staircase monitoring	1
Response value luminosity adjustable	1
Teach-function for response value luminosity	1
Switch-off delay self-learning	
Optimum mounting height	3 m
Max. transmission range sideways	
Max. transmission range frontally	
Diameter detection range on floor	12 m
Detection angle vertical	
Detection angle horizontal	
Number of channels	4
Number of binary inputs	
Switching power	
Min. switch-on time	10 s
Max. duty cycle	1092 min

Osoite  
PL 16  
06101 PORVOO

Puhelinvaihe 010 22 11  
Asiakaspalvelu  
kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu  
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus  
0763403-0

## Tuotekortti, neuvottelutilojen tunnistin



## TUOTEKORTTI

11.2.2018

1/2

6131/20-24-500

Nimi: **Läsäolotunnistin KNX**  
 Läsäolotunnistin 360 mini, valkoinen  
 KNX

Tyyppi: 6131/20-24-500

EAN: 4011395185889

Snro: 2815467



Kuvaus: Pienikokoinen 2-kanavainen läsnäolotunnistin väläilytynällä. Liikkeeseen ja valoisuuteen perustuva päälle kytkeminen, sammutus porrastetusti kahdella tasolla. Tunnistimen koko 80x80 mm ja näkyvän osan korkeus 16 mm. Kattoasennus uppoon tai pintaan pinta-asennuskoteloä käyttäen. Uppoasennus jousikiinnityksellä, ei rasiaan. Tunnistimessa 360° valvonta-alue ja asennettuna 2,5 m korkeuteen alueen halkaisija on 6,5 m.

Pakkaus: 1

Yksikkö: KPL



## ETIM

ETIM 5.0 EC001582 (EC001582)

ETIM 6.0 EC001582 (EC001582)

## ETIM 6

Bus system KNX 1

Bus system KNX radio

Bus system radio frequent

Bus system LON

Bus system Powernet

Other bus systems

Radio frequent bidirectional

Model Presence detector

Mounting method Surface mounted (plaster)

Material Plastic

Material quality Thermoplastic

Surface protection Untreated

Type of surface Matt

Colour White

RAL-number (akin) 9016

Transparent

Bus connection included 1

Osoite  
 PL 16  
 06101 PORVOO

Puhelinvaihe Asiakaspalvelu  
 010 22 11 kotimaanmyynti@fi.abb.com

Verkkopalvelu  
<http://www.abb.fi>

Y-tunnus  
 0763403-0



## TUOTEKORTTI

11.2.2018

2/2

**6131/20-24-500**

Substation input	1
Creep-under protection	
Operation mode switch	
Animal zone	
Staircase monitoring	1
Response value luminosity adjustable	1
Teach-function for response value luminosity	1
Switch-off delay self-learning	
Optimum mounting height	3 m
Max. transmission range sideways	
Max. transmission range frontally	
Diameter detection range on floor	8 m
Detection angle vertical	
Detection angle horizontal	
Number of channels	2
Number of binary inputs	
Switching power	
Min. switch-on time	10 s
Max. duty cycle	1092 min

Osoite  
PL 16  
06101 PORVOO


Puhelinvaihe 010 22 11  
Asiakaspalvelu  
kotimaanmyynti@fi.abb.com


Verkkopalvelu  
<http://www.abb.fi>


Y-tunnus  
0763403-0




Piirikaavio, keskuksen sisäiset KNX-laitteet.









Valaistusmittari, Konica minolta CL-70F



KONICA MINOLTA

Conforms to JIS A Class and DIN Class C

NEW

CRI Illuminance Meter

**CL-70F**

**Easy to use !**

**Can take spectral measurements of flash light**

**Good tool for lighting planners**

Rotating receptor head



Dark calibration performed without needing cap



Easy-to-read display \*Display mode examples



Color rendering index



CIE 1931 (CIE 1964)



Spectrum



Text



Measurement and evaluation of the illuminance, color temperature, and color-rendering index of a special illumination sources used for restaurants, museums, studios, and stages, etc.




Measurement and evaluation of the illuminance, color temperature, and color-rendering index of indoor illumination sources such as LEDs, fluorescent lamps, etc.




Giving Shape to Ideas

## System Diagram



## Dimensions (Units: mm)



## Main Specifications of CL-70F

Model	CRI Illuminance Meter CL-70F
Illuminance meter class	Conforms to requirements for Class A of JIS C 1609-1 ; 2006 Illuminance meters Part 1.General measuring instruments; Conforms to DIN 5032 Part 7 Class C
Sensor	CMOS linear image sensor
Spectral wavelength range	380 nm ~ 780 nm
Output wavelength pitch	1 nm
Measuring range	Constant light: 1 to 200,000 lx; 1,563 to 100,000 K (Chromaticity display requires 5 lx or more) Flash light: 20 to 20,500 lx·s; 2,500 to 100,000 K
Accuracy (Standard Illuminant A) (*1,2)	$E_r$ : $\pm 5\%$ +1digit of displayed value $x_r$ : $\pm 0.003$ (at 800 lx) $E_r$ : 30 to 200,000 lx: 1%+1digit; 1 to 30 lx: 5%+1digit (*3)
Repeatability (Standard Illuminant A) (*1)	$x_r$ : 500 to 200,000 lx: 0.001 (*4) $x_r$ : 100 to 500 lx: 0.002 (*4) $x_r$ : 30 to 100 lx: 0.004 (*4) $x_r$ : 5 to 30 lx: 0.008 (*4)
Visible-region relative spectral response characteristics (†1)	Within 9%
Cosine correction characteristics (†2)	Within 6%
Temperature drift (†1)	$E_r$ : $\pm 5\%$ $x_r$ : $\pm 0.006$
Humidity drift (†1)	$E_r$ : $\pm 3\%$ $x_r$ : $\pm 0.006$
Power	2 AA-size batteries (Alkaline batteries or manganese dry cells); USB bus power
Response time	Constant light (Maximum): 15 sec Constant light (Minimum): 0.5 sec Flash light: 1 ~ 1/500 sec (in 1-step intervals) (*5)
Color indication modes	Correlated color temperature $T_{cp}$ , Difference from blackbody $\Delta uv$ , XYZ, xy, uv, Dominant wavelength $\lambda_d$ , Excitation purity $P_e$ , Spectral irradiance, $E_{\lambda}$ , CRI (Ra, Ri), Peak wavelength $\lambda_p$ , exposure value
Other functions	Data memory: 999 data; Preset function; Auto power off function
Display languages	English, Japanese, Chinese (Simplified)
Interface	USB 2.0 Mini B
Operation temperature/humidity range	-10 to 40°C, relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation
Storage temperature/humidity range	-10 to 45°C, relative humidity of 85% or less (at 35°C) with no condensation
Size	73 (W) x 183 (H) x 27 (D) mm (Not including projecting buttons) D (max): 40 mm
Weight (without battery)	230 g

(\*1) Measurement mode: Constant light (range L), Exposure time: AUTO (\*2) Error for  $E_r$  (\*3) 10 times measurement (20. Ave) (\*4) 10 times measurement (20. Ave) (\*5) Shutter speed

- KONICA MINOLTA and the Konica Minolta logo and the symbol mark, and "Giving Shape to Ideas" are registered trademarks or trademarks of KONICA MINOLTA, Inc.
- The specifications and appearance shown herein are subject to change without notice.
- Screens shown are for illustration purpose only.
- Some lamp control methods may make accurate measurements difficult. For details, please contact your nearest Konica Minolta sales office or dealers.

### SAFETY PRECAUTIONS

For correct use and for your safety, be sure to read the instruction manual before using the instrument.

- Be sure to use the specified batteries. Using improper batteries may cause a fire or electric shock.

**KONICA MINOLTA, INC.**  
Konica Minolta Sensing Americas, Inc.  
Konica Minolta Sensing Europe B.V.

**Konica Minolta (China) Investment Ltd.**

**Konica Minolta Sensing Singapore Pte Ltd.**  
**Konica Minolta Sensing Korea Co., Ltd.**  
**Konica Minolta, Inc.**

Osaka, Japan  
New Jersey, U.S.A.  
European Headquarter / BENELUX  
German Office  
French Office  
UK Office  
Italian Office  
Swiss Office  
Nordic Office  
Polish Office  
SE Sales Division  
Beijing Office  
Guangzhou Office  
Chongqing Office  
Qingdao Office  
Wuhan Office

Sensing Business  
Thailand Representative Office

Phone : 889-473-2656 (in USA), 201-236-4300 (outside USA)  
Nieuwegein, Netherlands  
München, Germany  
Roissy CDG, France  
Warrington, United Kingdom  
Cinisello Balsamo, Italy  
Dietikon, Switzerland  
Västra Frölunda, Sweden  
Wrocław, Poland  
Shanghai, China  
Beijing, China  
Guangdong, China  
Chongqing, China  
Shandong, China  
Hubei, China  
Singapore  
Goyang-si, Korea  
Bangkok, Thailand

Fax : 201-785-2482  
Fax : +31 (0) 30 249-1280  
Fax : +49 (0) 89 4357 156 99  
Fax : +33 (0) 1 80 11 10 82  
Fax : +44 (0) 1925 711143  
Fax : +39 0284946830  
Fax : +41 (0) 43 322-9809  
Fax : +46 (0) 31 7099464  
Fax : +48 (0) 71 73452-11  
Fax : +86 (0) 21-5489 0202  
Fax : +86 (0) 10-8522 1551  
Fax : +86 (0) 20-3826 4220  
Fax : +86 (0) 23-6773 4986  
Fax : +86 (0) 532-4079 1871  
Fax : +86 (0) 27-8544 9942  
Fax : +65 6593-6533  
Fax : +82 (0) 2-623-9726  
Fax : +66-2361-3730

Addresses and telephone/fax numbers are subject to change without notice. For the latest contact information, please refer to the KONICA MINOLTA Worldwide Offices web page :

©2015 KONICA MINOLTA, INC.

## Utility Software (Standard accessory)

Software	OS	
Windows	Windows® 7 SP1 Windows® 8 Windows® 8.1	Compatible with 32-bit and 64-bit versions of Excel®

\* Windows® and Excel® are trademarks of Microsoft Corporation in the USA and other countries.

## Konica Minolta's Illuminance Measurement Trio <All conforms to JIS AA Class>

### Illuminance Spectrophotometer CL-500A For industrial applications requiring high accuracy



### Chroma Meter CL-200A A de facto industry standard for color-temperature measurement !



### Illuminance Meter T-10A Capable of accurately measuring next-generation lamps including PWM-controlled lighting.



\* Both CL-200A and CL-500A also can measure PWM-controlled light.



Certificate No. : JQA-0000000000  
Registration Date: March 3, 1995

Certificate No. : JQA-0-00007  
Registration Date: March 5, 1995

<http://konicaminolta.com/instruments/network>

9242-4876-14 BFHPK Printed in Japan